



GENERALITAT
VALENCIANA



AGÈNCIA
DE SEGURETAT I
EMERGÈNCIES

Pla Territorial Municipal davant d'Emergències de Sumacàrcer

Pla Territorial Municipal d'Emergències

Sumacàrcer

SUMARI:

1. INTRODUCCIÓ

- 1.1 Objectiu
- 1.2 Abast
- 1.3 Justificació Legal

2. CARACTERÍSTIQUES MUNICIPALS

- 2.1 Situació geogràfica, límits i superfície
- 2.2 Població
- 2.3 Principals característiques geogràfiques.
- 2.4 Infraestructures i vies de comunicació.
- 2.5 Activitats econòmiques i soci laborals
- 2.6 Serveis municipals.

3. ANÀLISI DELS RISCS

- 3.1 Riscs en el terme municipal
- 3.2 Planes d'actuació municipal necessaris

4. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ

- 4.1 Esquema organitzatiu
- 4.2 CECOPAL
- 4.3 Director del Pla
- 4.4 Comité Assessor
- 4.5 Gabinet d'Informació
- 4.6 Centre de comunicacions
- 4.7 CCE de la Generalitat
- 4.8 Lloc de Comandament Avançat
- 4.9 Unitats bàsiques
- 4.10 Voluntariat

5. OPERATIVITAT DEL PLA

- 5.1 Notificació
- 5.2 Activació del Pla
- 5.3 Esquema d'Activació
- 5.4 Procediment d'Actuació
- 5.5 Reposició de serveis bàsics i volta a la normalitat
- 5.6 Mesures de protecció a la població
- 5.7 Informació a la població

6. **INTEGRACIÓ DEL PLA, EN EL PLA TERRITORIAL D'EMERGÈNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA**
7. **IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DE L'OPERATIVITAT DEL PLA**
 - 7.1 Implantació
 - 7.2 Manteniment de l'operativitat del PTM

Annexes:

- I. **Aprovació i homologació del Pla Territorial davant d'emergències**
- II. **Catàleg de mitjans i recursos**
- III. **Directori**
- IV. **Cartografia**

1.

Introducció

1.1. Objectiu

El Pla Territorial Municipal té com a objectiu obtenir la màxima protecció per a les persones, el medi ambient i els béns, que puguin resultar afectats en qualsevol situació d'emergència, establint per a això una estructura d'organització jeràrquica i funcional dels mitjans i recursos, tant públics com privats en el municipi, que permeten fer front a situacions de risc o emergència greu.

1.2. Abast

Funcional

El Pla ha d'oferir resposta a riscos genèrics i actuar com a complementari de qualsevol Pla d'actuació específic elaborat, així com d'aquells Planes d'Autoprotecció d'edificis públics i establiments de pública concurrència que es consideren en el municipi.

Superats els recursos inclosos en el Pla, se sol·licitarà l'actuació complementària del Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana.

Territorial

L'abast territorial del Pla és el terme municipal de Sumacàrcer.

1.3. Justificació Legal

Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, l'objecte de la qual és assegurar la coordinació, la cohesió i l'eficàcia de les polítiques públiques de protecció civil.

- ✖ En el seu article 15.2 diu "Son Planes Territorials tots aquells que s'elaboren per a fer front als riscos d'emergències que es puguin presentar en el territori d'una comunitat autònoma o d'una entitat local. Aquests plans seran aprovats per l'administració corresponent, autonòmica o local, de conformitat amb el que es preveu en la seua legislació específica".

Llei 7/1985, de 2 d'Abril, reguladora de les Bases de Règim Local, que en el seu article 25.2 estableix que "El Municipi exercirà en tot cas, competències, en els termes de la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries":

- ✖ Protecció Civil, prevenció i extinció d'incendis.

Reial decret 407/1992, de 24 d'Abril, pel qual s'aprova la Norma Bàsica de Protecció Civil. Norma Bàsica que constitueix el marc fonamental per a la integració dels Planes de Protecció Civil en un conjunt operatiu i susceptible d'una ràpida aplicació.

- ✖ Segons l'article 3.1. "els Planes Territorials s'elaboraran per a fer front a les emergències generals que es puguin presentar en cada àmbit territorial de Comunitat Autònoma i d'àmbit inferior, i establirà l'organització dels serveis i recursos que procedisquen bé de la pròpia Administració que efectua el Pla, d'altres Administracions Públiques o d'altres Entitats públiques o privades".
- ✖ L'article 8.3. estableix que "les entitats locals elaboraran i aprovaran, quan siga procedent i segons el marc de planificació establert en cada àmbit territorial, els seus corresponents Planes Territorials de protecció civil".
- ✖ La competència de direcció i coordinació de les accions previstes en aquests plans, correspon a l'autoritat local, sense perjudici que en el cas de ser activat el Pla Territorial d'àmbit superior, tals funcions les exercisca l'autoritat designada en aquest.

Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències.

- ✖ L'article 14.1.b estableix que correspon als municipis "elaborar i aprovar el Pla Territorial Municipal davant d'emergències" i l'article 14.1.d que correspon als municipis "elaborar el mapa de riscos i el catàleg de recursos municipals en situacions d'emergència."
- ✖ L'article 23.1 estableix que "els plans territorials d'àmbit inferior al comunitari seran d'àmbit municipal i supramunicipal", i en l'article 23.2 que aquests "plans acomodaran la seua estructura i contingut a les directrius disposades en aquesta llei i a les quals fixe el Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana."
- ✖ L'article 23.3 estableix que "dits Planes seran aprovats pels Plens de les seues respectives corporacions locals, o per l'òrgan supramunicipal, si escau, previ al tràmit d'informació pública, havent de ser homologats per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana."


2.

Característiques Municipals

En aquest document es relaciona el conjunt de dades que descriuen les característiques geogràfiques, físiques i climàtiques més significatives del municipi.

2.1. Situació geogràfica, límits i superfície

Nucli urbà	Principal
Codi Ine	46 236
Comarca	Ribera Alta
Coordenades geogràfiques (ETRS89, Huso 30) ZONA 30)	704.979 m; 4.330.111 m
Límits del terme municipal	Nord: Tous i Alzira
	Sud: Cotes i Chella
	Est: Antella
	Oest: Navarrés i Chella
Superfície	20,1 km ²



Localització de Sumacàrcer. Font: ICV

2.2. Població

Any del Padró	2020
Població:	1.097 habitants
Població temporal:	No varia

Nuclis habitats:


Nom del nucli	Població	Població estival	Vies d'accés i evacuació
Sumacàrcer	1.092	1.300-1.500	CV-560
Disseminat	5	Variació en caps de setmana i estiu fins 50-100	CV-560 Camí de Santo Domingo

2.3. Principals característiques geogràfiques del municipi

2.3.1. Climatologia


El terme de Sumacàrcer es troba situat a les proximitats de la costa mediterrània, a l'ambient perteneixent a la planícia costera valenciana. Segons la classificació de Papadakis, el tipus climàtic que correspon a Sumacàrcer és el “Mediterrani marítim temperat sec”. El seu clima és típicament mediterrània, caracteritzant-se, des del punt de vista de les temperatures, per uns estius calorosos i uns hiverns prou suaus. Analitzant el punt de vista pluviomètric trobem una gran irregularitat a la distribució de les precipitacions anuals, repetint-se amb certa freqüència les inundacions, com a conseqüència de fenòmens tempestuosos que solen produir-se principalment a la tardor, en forma de pluges torrencials d'alta intensitat i distribuïdes en curts períodes de temps i tempestes de caràcter local o generalitzat.

Si emprem la classificació climàtica de Köpen observem, com apareix al mapa següent, que el terme municipal de Sumacàrcer correspon al clima Csa. On Cs indica l'existència d'una època seca els mesos més càlids de l'any que seria assimilable al clima mediterrani com és el cas. Amb Csa es determina que presenta un estiu calorós amb temperatura mitjana del mes més càlid superior a 22 °C i temperatura mitjana superior a 10 °C en més de quatre mesos de l'any.



Classificació climàtica de Köppen (1981-2010). Font: Aemet.

A continuació, obtingut de la web climate-data.org, que es basa per l'extracció de les dades climàtiques en dades de ECMWF (Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a Termini Mitjà) i generació de gràfics i taules utilitzant la informació del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus entre 1999 i 2019, s'exposa el climograma amb la variació anual tant de temperatures com precipitacions. La temperatura mitjana anual és de 16.9°C, el mes més sec és juliol i els mesos de setembre i octubre quan es produeixen les majors precipitacions. Parlant de les temperatures trobem que el mes més càlid és juliol amb una mitjana de 26.2°C i el més gelat gener amb una mitjana de 8.8°C.



A la següent taula climàtica de dades històriques en el temps s'extrauen conclusions com estes:

- La diferència a les precipitacions entre el mes més sec i el més plujós és de 59 mm.
- Durant l'any, les temperatures mitjanes varien en 17.4 °C.
- El mes amb major humitat relativa és desembre (71 %)
- El mes amb menor humitat relativa és juny (52 %).
- El mes amb major nombre de dies plujosos és setembre (6).
- El mes amb menys dies de pluja és juliol (2 dies)

	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre
Temp. mitjana (°C)	8.8	9.7	12.6	15.3	19	23.6	26.2	25.8	22.1	18.2	12.4	9.4
Temp. mínima (°C)	4.2	4.6	6.9	9.5	12.7	17	20	20.1	17.1	13.4	8	5.1
Temp. màxima (°C)	14.5	15.5	18.7	21.3	25	29.9	32.6	31.9	27.6	23.6	17.6	14.7
Precipitació (mm)	41	37	47	55	43	23	10	26	69	60	45	45
Humitat (%)	67%	62%	58%	57%	56%	52%	54%	59%	64%	68%	68%	71%
Dies plujosos(dies)	4	4	5	5	5	3	2	4	6	5	5	4
Hores de sol (hores)	6.9	7.4	8.7	9.8	11.2	12.3	11.9	10.5	8.7	7.7	7.0	6.5

Font: CLIMATE-DATA.ORG

Analitzant el concepte de gelades, observem a la taula que la temperatura mitjana de les mínimes indica que no existix un període de gelada segura, ni període de gelada probable. Sí que existeix un període de gelada poc probable entre finals de novembre i finals de març, la resta de l'any correspon a un període lliure de gelades.

Als mesos més secs trobem un perill prou important i és el donat pels incendis forestals (Sumacàrcer compta amb una gran part forestal al terme municipal) ajudats per la poca humitat, vents de ponent i altes temperatures principalment als mesos d'estiu.

Pel que fa a les inundacions, als mesos de setembre i octubre es donen habitualment episodis de Dana que no són tan importants pel l'orografia del municipi llevat de la zona propera al riu Xúquer o si existeix perillositat fluvial i geomorfològica.

2.3.2. Orografia

El relleu es presenta bastant accidentat pels últims graons de l'enorme massís cretaci del Caroig després d'haver salvat la Canal de Navarrés i junt amb el riu Xúquer que és sens dubte el principal accident geogràfic, donen un conjunt molt heterogeni al terme municipal.

Troblem alçades majors als 300 metres que estranyament donen lloc a nevades, al casc urbà, amb cotes de 50 metres no s'hi donen.

Al mapa següent es presenta l'orografia del terme municipal amb les seues corbes de nivell i vèrtex més característics.


Les característiques orogràfiques determinaran també el risc d'inundació, amb major perillositat al llit del riu i amb la formació de barrancs que es presentaran al següent apartat degut a la diferencia de cota dels punts més a l'oest respecte als de l'est.



Orografia de Sumacàrcer. Font: ICV.

2.3.3. Hidrologia

El riu Xúquer és l'element hidrogràfic més important al terme municipal delimitant per l'est la fita del terme. Al següent mapa s'observen els principals elements hidrogràfics a banda de l'esmentat riu.




Hidrografia de Sumacàrcer. Font: ICV.

Nom del curs d'aigua	Conca hidrogràfica	Municipi aigües amunt	Municipi aigües avall
Riu Xúquer	Xúquer	Alcàntera	Castelló
Barranc del Tonrius		Comença i acaba al TM	
Barranc del Cementeri			
Barranc de les Gerretes			
Barranquet de la Mare de Déu			
Barranc de Morteral			
Barranc de la Senda Vedada			

2.3.4. Geologia

LITOLOGIA


La superfície del terme municipal es veu caracteritzada per la presència d'al·livió deguda a que el seu territori està a la confluència del riu Xúquer i margues i calcàries pel últims graons de l'enorme massís cretaci del Caroig.



Mapa amb informació de litologia. Font ICV.

LITOMORFOLOGIA


S'hi troba majoritàriament una cobertura calcària mesozoica en tota l'àrea ocupada pel massís i materials del quaternari pel llit del riu Xúquer i a l'altra banda d'aquest. Quasi anecdòtic són la presència de materials de sòcol



Mapa amb informació de litomorfologia. Font ICV.

RISCOS GEOTÈCNICS

Analitzant els riscos geotècnics ens trobem que només s'observa una situació com es veu al mapa següent, sòls de zones inundables, al llit del riu Xúquer.



Mapa amb informació de riscos geotècnics. Font ICV.

ACCELERACIÓ SÍSMICA

Durant un terratrèmol, el dany als edificis i les infraestructures està íntimament relacionat amb la velocitat i l'acceleració sísmica, i no amb la magnitud del tremolor. En terratrèmols moderats, l'acceleració és un indicador precís del dany, mentre que en casos molt severos la velocitat sísmica adquireix més importància. L'acceleració sísmica és el valor utilitzat per establir normatives sísmiques i zones de risc sísmic. Al cas de Sumacàrcer el valor és de 0,07 g i un risc sísmic alt com es desenvoluparà a l'apartat de risc sísmic.

La perillositat sísmica és la probabilitat d'excedència d'un cert valor de la intensitat del moviment del sòl produït per terratrèmols, en un emplaçament determinat i durant un període de temps determinat. La resposta del terreny es pot veure incrementada en funció de diversos factors que poden produir una amplificació dels paràmetres sísmics en aquest. Entre aquests factors destaquen el factor litològic i el factor topogràfic. Està demostrat que tant el tipus de sòl o roca, com les pendents i les alçades dels desnivells, tenen un paper determinant en l'amplificació de les ones sísmiques.

Al terme municipal de Sumacàrcer trobem, com s'ha explicat anteriorment, roques de certa duresa com són les margues, calcàries i dolomies i també alçades orogràfiques a la zona del massís que donaria com a resultat un augment de la intensitat sísmica esperada. La zona del casc urbà, amb poques pendents i amb materials d'allau pels aportos del riu Xúquer obrindria menor amplificació dels paràmetres sísmics.

2.4. Infraestructures i vies de comunicació

Carretera	km entrada al TM	km eixida del TM	Titularitat	Referència Plànol
CV-560	11,5	21,8	Xarxa de carreteres de la Comunitat Valenciana	Mapa infraestructures del TM

Camins	Referència Plànol
Camí de la Ceja	Mapa infraestructures del TM
Senda de la Tosca	
Senda de l'Ombria del Castell	
Camí de l'Algoleja	
Carretera de Sumacàrcer	

Cap línia de ferrocarril travessa el terme.

Al següent mapa apareixen els principals camins i la CV-560 al seu pas pel terme municipal.




Vies de comunicació de Sumacàrcer. Font: ICV

2.5. Activitats econòmiques i sociolaborals

El municipi presenta un percentatge de superfície agrícola de quasi el 90% sent molt important el cultiu de la taronja i tenint a més, una cooperativa agrícola.

L'activitat industrial és mínima, solament quatre empreses aforades al sector industrial i sis al sector de la construcció. No existeix cap indústria que supose perill per manipulació de substàncies químiques o altres activitats perilloses.



Localització dels establiments industrials aïllats a Sumacàrcer. Font: ICV

Les activitats soci-laborals més significatives s'observen a les següents taules:

DADES ESTADÍSTIQUES - SOCIO-ECONÒMIC	
Indicadors de l'activitat econòmica	
	Municipi
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)	655,77 
Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)	1.089,68 
Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)	0 
Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)	27,01 
Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)	62,41 
Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)	2,38 
Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)	29.694,25 
DIRCE. Directori Central d'Empreses	
	Municipi
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)	45 
Empreses en el sector Indústria - 2015 (%)	8,89 
Empreses en el sector Construcció - 2015 (%)	13,33 
Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)	77,78 
Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)	46,67 
Usos de la superfície	
	Municipi
Superfície del municipi - 2012 (ha)	2.009 
Superfície Urbana - 2012 (ha)	23,17 
Superfície Rústica - 2012 (ha)	1.966,83 
Superfície Urbana - 2012 (%)	1,15 
Superfície Rústica - 2012 (%)	97,90 
Superfície Agrícola - 2011 (%)	89,25 
Usos de la superfície - Agricultura	
	Municipi
Superfície total agrícola - 2011 (ha)	1.792,99 
Superfície herbàcia - 2011 (%)	0,78 
Superfície llenyosa - 2011 (%)	35,64 
Superfície de pastures - 2011 (%)	58,47 
Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)	5,10 

Font: Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i ocupació SEPIVA

2.6. Servicis Municipals

Xarxa de proveïment d'aigua:

La xarxa d'aigua potable és de titularitat de l'ajuntament de Sumacàrcer i l'empresa explotadora és Aguas de Valencia S.A.

L'EDAR es troba situada al camí del Viro, baix del cementeri, a les coordenades (UTM (ETRS 89, Huso 30): 705.428m; 4.329.197m i amb explotació per part d'EGEVASA.

Relació de pous i dipòsits

Nom	Cabal/Capacitat	Ubicació/Coordenades	Referència Plànol
Dipòsit Nou o Camí la Costa (Capçalera)	250 m³	Barranc la Costa 39°05'50.4" N 0°38'04.7" W	Mapa de serveis i equipaments al TM
Dipòsit Vell o del Calvari (Distribució)	300 m³	Calvari l'ermita 39°05'33.5" N 0°37'46.7" W	
Pou Franch	334 m³/dia	Hort del Pollo 39°05'52.8" N 0°37'41.2" W	

Relació d'hidrants

Ubicació	Característiques	Referència Plànol
Carrer l'Hort del Pollo	Soterrat	Mapa de serveis i equipaments als nuclis urbans
Carrer l'Hort del Pollo	Soterrat	
Carrer l'Hort del Pollo	Soterrat	
Carrer del Teular	Soterrat	
Carrer del teular	Soterrat	
Carrer Compte d'Orgaz	Soterrat	
Carrer Florida	Soterrat	

Recollida de Residus

La recollida de residus es gestiona a través de: Mancomunitat Ribera i Valldigna.

Els abocadors i els ecoparcs que existeixen en el terme municipal són:


Abocador / Ecoparc	Localització	Referència Plànol
Ecoparc	No té un propi. Xarxa Consorciada d'Ecoparcs (Consorti Ribera i Valldigna)	No
Ecoparc Mòbil	Carrer Franc s/n	Mapa de serveis i equipaments al TM

Xarxa Elèctrica:

La companyia subministradora d'electricitat en el terme és: Iberdrola.

Tensió	Referència en Plànol
Línia 132 Kv	Mapa d'infraestructures del TM

Pel nord de Sumacàrcer circula escassos metres una línia de 132 Kv com s'observa a la següent imatge.



Línia d'alta tensió. Font: ICV

En el terme municipal existeixen els següents transformadors:

Ubicació	Referència Plànol
Casetes roges	Mapa de serveis i equipaments al TM
Ort del Pollo	
Escorxador	
Florida	

Xarxa de Gas:

El municipi no compta amb servei de gas Natural.

3.

Anàlisi dels riscos

3.1. Riscs en el terme municipal.

Risc d'Incendi Forestal


El municipi es troba enclavat als últims graons de l'enorme massís cretaci del Caroig les principals masses forestals són les situades a la zona elevada pertanyent al massís i la que es troba als marges del riu Xúquer.

En els últims anys els incendis forestals han afectat el terme municipal han sigut:

- Conats de poca importància a la zona del riu Xúquer els anys 1995, 1999, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
- Incendis de greu afectació a la zona elevada del massís als anys 1994 (zona nord) , 2016 (zona sud).
- Conat al centre del massís a l'any 1996 de poca importància.

Segons el Pla Especial davant del risc d'Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana, la superfície forestal del municipi és de 1.243,76 ha; i al municipi és recomanable l'elaboració d'un Pla d'Actuació Municipal davant d'aquest risc.

Al següent mapa es delimiten les zones forestals (PATFOR).



Àrees forestals. Font: ICV (PATFOR)

Risc d'Inundacions


El terme municipal es troba enclavat en la conca del Xúquer, sent els riu Xúquer el més rellevant.

El principal curs fluvial que afecta al nucli de població de població de Sumacàrcer és el riu Xúquer que sol provocar problemes en la zona sud-est del municipi en situacions de fortes pluges amb crescuda del calat del riu.

Les inundacions més importants que ha patit aquest municipi han sigut les dels anys:1916, 1919, 1923, 1924, 1982, 1987, 2016, 2017.

Segons el Pla Especial davant del risc d'inundacions de la Comunitat Valenciana el risc del municipi és: MITJÀ.

La perillositat d'inundació (PATRICOVA) és la següent:



Perillositat d'inundació (PATRICOVA). Font: ICV

Risc en el Transport de Mercaderies Perilloses

El terme municipal no es troba travessat per cap autovies o autopistes, només la carretera CV-560 que no suposa risc per mercaderies perilloses.

En el terme municipal no existeix cap gasolinera

Segons el Pla Especial davant del risc d'accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera o ferrocarril és: BAIX.

En el municipi s'han donat els següents accidents de mercaderies perilloses: No consta cap incident.

Risc Sísmic:

La regió llewantina està situada a la vora del geosinclinal mediterrani o alpí, entra de ple en la gran banda inestable antillà-alpí-caucàsica-himalaya que assenyala la segona zona sísmica de el Globus, per aquesta raó la província de València figura entre les espanyoles més afectades pels terratrèmols i ofereix importants àrees sismogèniques o epicentres. Des del punt de vista sísmic, la província de València forma part d'una unitat tectònica fonamental, juxtaposada a el massís Ibèric, que compta amb un elevat coeficient d'inestabilitat i en què les dislocacions produïdes són tan intenses que han originat una sèrie de blocs tectònics perfectament definits en l'actualitat.

El municipi compta amb un valor d'acceleració sísmica bàsica de 0.07g i un coeficient de contribució d'1, segons la Norma de construcció sismoresistent NCSE-02.

De l'estudi de "Perillositat Sísmica a la Comunitat Valenciana" s'obté la intensitat esperada tant en roca com en roca i afegit l'efecte del sòl referit a l'escala EMS-98, Escala Macrosísmica Europea.

CODI INE	ENTITAT POBLACIONAL	MUNICIPI	EN ROCA			ROCA + EFECTE SÒL		
			INTENSITAT ESPERADA			INTENSITAT ESPERADA		
			100 ANYS	500 ANYS	1.000 ANYS	100 ANYS	500 ANYS	1.000 ANYS
46236000100	Sumacàrcer	Sumacàrcer	6.0	7.5	8.0	6.0	7.5	8.0

La intensitat sísmica sobre roca, considerant l'efecte del sòl, per un període de retorn de 500 anys, és la intensitat sísmica de referència de Sumacàrcer (7.5 EMS-98).

Risc d'Accidents Greus en els que intervenen substàncies perilloses

El Risc d'accidents greus engloba els riscos derivats de l'existència d'establiments que emmagatzemen i / o manipulen substàncies potencialment perilloses.

La Unió Europea, després de l'accident que es va produir en una indústria química italiana a la població de Seveso, va elaborar la Directiva Europea (82/501) que posteriorment es va traslladar a l'ordenament jurídic espanyol a través de Reial Decret 1254/1999 (modificat pels RD 119/2005 i 948/2005) i de el Reial Decret 1196/2003. Actualment, els reials decrets 1254/1999, 119/2005 i 948/2005 han estat derogats i substituïts pel Reial Decret 840/2015.

El Reial Decret 840/2015 estableix els criteris per determinar si un establiment estarà afectat en major o menor mesura per esta normativa assignant dos llindars diferents: el llindar inferior i el llindar superior.

Totes les indústries afectades pel Reial Decret, han d'elaborar un Pla d'Emergència Interior que articule la resposta de la pròpia empresa en cas d'accident. A més, els establiments afectats pel llindar més restrictiu han d'elaborar, també, un informe de seguretat i presentar-lo a l'òrgan competent de la comunitat autònoma perquè este siga revisat i avaluat.

Posteriorment, la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Generalitat Valenciana, amb la informació aportada per l'esmentat informe de seguretat, haurà de redactar i aprovar un Pla d'Emergència Exterior que articule la resposta de tots els organismes implicats en cas d'una emergència a l'establiment.

A més de la realització dels Plans d'Emergència Interior i Exterior, si escau, l'Administració ha establert una sèrie de mesures addicionals per a garantir la protecció de la població davant possibles accidents en este tipus d'indústries: instal·lació de sistemes d'avís acústic, campanyes d'informació a la població i simulacres.


Al terme municipal de Sumacàrcer no existeix cap establiment afectat pel RD 840/2015 ni al llindar inferior ni al superior ni tampoc establiments amb llicència ambiental.

Risc d'Accident Industrial

A Sumacàrcer no existeix cap polígon industrial tan sols compta amb quatre empreses dedicades al sector industrial situades al nord-est, al carrer Franc la més destacable, la Cooperativa Valenciana Agrícola de Sumacàrcer amb nombre de treballadors variable podent ascendir a 100 en plena campanya de recollida de taronja. La resta d'establiments es troben al sud-oest del casc urbà sense emmagatzematge o manipulació de productes perillosos.

Risc de Nevades

Segons el Procediment d'Actuació davant del risc de nevades de la Comunitat Valenciana el risc del municipi és BAIX.



Nombre de dies amb neu anuals. Font: Aemet.

Les principals nevades que ha patit el municipi han sigut la dels anys: NO S'HAN DONAT NEVADES IMPORTANTS als darrers anys.

La cota del nucli urbà és: 60-70 m.

Risc per concentració de masses

Les celebracions més importants del municipi són:

- Festes Patronals. Se celebren el primer cap de setmana de setembre en honor del Santíssim Crist de la Morera. Les majors concentracions es donen a la plaça major amb la celebració de berbenes i discomòbils amb concentracions de màxim 500 persones.
- Filles de Maria i Monument a la Joventut. Se celebren el darrer cap de setmana de maig en honor a la Immaculada Concepció, incloent-hi la planta i el cremà d'una falla a la plaça Major amb assistències inferiors a 500 persones.
- Moros i Cristians. Últim cap de setmana d'agost amb desfilades per diversos carrer sense concentracions puntuals majors a les 300-500 persones.

Estos esdeveniments no estan localitzats en zones amb ris ni els cal presentar vies d'evacuació.

3.2. Plans d'Actuació Municipal necessaris

Risc	Nivell	Realització del PAM
Incendi Forestal	ALT	RECOMANAT
Inundacions	MITJÀ	OBLIGATORI
Sísmic	ALT (7.5)	OBLIGATORI
Accidents Greus	BAIX	NO PRECISA


Per a la resta de riscos indicats es considera suficient l'activació del present Pla.

4.

Estructura i Organització

En aquest apartat s'estableix l'estructura i organització jeràrquica i funcional dels serveis del municipi a intervenir en cas d'emergència.

4.1. Esquema Organitzatiu




* Lloc de Comandament Avançat

4.2. CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Municipal)

És l'òrgan coordinador de les actuacions en l'emergència. Està al comandament del director del Pla i constituït per un Comité Assessor, un Gabinet d'Informació i un Centre de Comunicacions.

El CECOPAL podrà constituir-se en situació d'emergència per decisió pròpia del director del PTM o a requeriment del director del pla d'àmbit superior, així mateix el CECOPAL també podrà constituir-se de forma preventiva en situacions de preemergència si així ho decideix el director del PTM.

El CECOPAL estarà situat a l'edifici de l'ajuntament a la plaça Major, 1, al despatx de l'alcaldia. Per accedir a des la CV-560 s'ha d'accedir pel carrer Xúquer i seguir pel carrer de l'Església fins la plaça Major.



Accés al CECOPAL

La ubicació del CECOPAL auxiliar serà a la sala de reunions del CEIP Penyaroja al carrer del Franc, 2.

4.3 Director del Pla

La direcció del Pla correspon a l'Alcalde.

En cas d'absència, li substituirà la primera tinenta d'alcalde i regidora d'Esports, Turisme i Sostenibilitat, Participació Ciutadana .

Li correspon la direcció de totes les operacions que hagen de realitzar-se a l'empara del Pla, en qualsevol de les fases que caracteritzen l'evolució de l'emergència.

a) En Situació de Preemergència:

- ✗ Rebre la declaració de preemergència i alertar als recursos municipals.
- ✗ Proporcionar informació de retorn al CCE

b) En Situació d'Emergència:

- ✗ Convocar als membres del Comité Assessor, el Gabinet d'Informació i activar tots els serveis i recursos municipals necessaris en la gestió de l'emergència.
- ✗ Decidir a cada moment i amb el consell del Comité Assessor, les actuacions més convenients per a fer front a la situació d'emergència, i a l'aplicació de les mesures de protecció a la població, al medi ambient, als béns i al personal adscrit al Pla.
- ✗ Proposar l'ordre d'evacuació al Director del Pla Especial, o en casos d'urgència i necessitat urgent, ordenar-la.
- ✗ Donar les instruccions per a l'avituellament de queviures i articles de primera necessitat.
- ✗ Mantindre la comunicació amb el CCE / CECOPI i sol·licitar, si escau, la intervenció de mitjans i recursos externs al municipi.
- ✗ Determinar, coordinar i facilitar la informació a la població durant l'emergència, a través dels mitjans propis del PTM i els mitjans de comunicació social d'àmbit local.
- ✗ Establir prioritats, i ordenar les actuacions necessàries per a la restitució dels serveis bàsics i la volta a la normalitat.
- ✗ Declarar la fi de l'emergència.
- ✗ Assegurar el manteniment de l'operativitat del Pla.

Les dades de localització del Director del Pla i el seu substitut es reflecteixen en la fitxa "Components del CECOPAL" que figura en el Directori (Veure Annex III)

4.4. Comité Assessor

Per a assistir al Director del Pla, en els diferents aspectes relacionats amb l'emergència, l'Alcalde podrà constituir el Comité Assessor, compost pels responsables municipals dels departaments involucrats en la gestió de l'emergència i les persones que el Director del Pla considere oportú.

COMITÉ ASSESSOR	
RESPONSABILITAT AL PLA	CÀRREC
Responsable Policia Local	Agent de Policia Local
Responsable de Seguretat	1a Tinenta d'alcalde i regidora d'Esports, Turisme i Sostenibilitat, Participació Ciutadana
Responsable de Sanitat	Regidora Festes, Sanitat i Serveis Socials
Responsable Alberg i Assistència	3a Tinenta d'Alcalde i regidora d'Educació, Igualtat i Polítiques inclusives i Joventut
Responsable Suport Logístic	2n Tinent d'Alcalde i regidor d'Agricultura, Medi Ambient i Administració digital
Altres (Tècnics Municipals)	Tècnic municipal (jornada compartida amb altres municipis)

Principals funcions del Comité Assessor:

- ✖ Aconsellar al Director del Pla sobre les mesures de protecció a la població que es consideren necessàries.
- ✖ Aconsellar al *Director del Pla* sobre els recursos humans i materials que han d'assignar-se a l'emergència en funció del seu tipus i gravetat.
- ✖ Avaluar la situació de risc.
- ✖ Recopilar la informació i elaborar els informes sobre la gestió de l'emergència des de l'àmbit de les seues competències.

Les dades de localització dels membres del Comité Assessor es reflecteixen en la fitxa "*Components del CECOPAL*" que figura en el Directori (Veure Annex III).

4.5. Gabinet d'Informació

Depenent directament del Director del Pla, es podrà constituir en el seu moment el Gabinet d'Informació. A través d'aquest Gabinet i en coordinació amb el CCE, es canalitzarà tota la informació als mitjans de comunicació social i a la població.

Les seues funcions bàsiques seran:

- ✖ Elaborar i coordinar la difusió d'ordres, consignes i consells a la població.
- ✖ Centralitzar, coordinar i preparar la informació general sobre l'emergència i facilitar-la als mitjans locals de comunicació social.
- ✖ Informar sobre l'emergència a quantes persones o organismes ho sol·liciten. Facilitar informació relativa a possibles afectats, facilitant els contactes familiars i la localització de persones.

Els components d'aquest Gabinet serà :

GABINET D'INFORMACIÓ

2n Tinent d'Alcalde i regidor d'Agricultura, Medi Ambient i Administració digital

Les dades de localització dels integrants del Gabinet d'Informació es reflecteixen en la fitxa *Components del CECOPAL* que figura en el Directori (Veure Annex III).

4.6. Centre de Comunicacions

El Centre de Comunicacions està format pel conjunt d'instal·lacions / recursos que disposa el municipi per a rebre i transmetre les alertes, declaracions de preemergència / emergència, consignes a la població i en general qualsevol tipus d'informació.

Les seues funcions bàsiques seran:

- ✖ Rebre i transmetre las notificaciones i alertes al Director del Pla.
- ✖ Rebre i transmetre la informació general.
- ✖ Transmetre les ordres d'actuació.
- ✖ Localitzar a les persones, medis i recursos adscrits al Pla.
- ✖ Mantindre constància escrita de la gestió del Centre de Comunicacions.

El Centre de Comunicacions haurà de canalitzar les seues informacions i sol·licituds de recursos externs a través del telèfon 1·1·2 *Comunitat Valenciana* o Xarxa de Ràdio COMDES.

El centre de comunicacions estarà situat a les dependències de la policia local a l'edifici de l'ajuntament a la plaça Major, 1 i serà aquesta qui s'encarregue de la seua gestió. Per accedir a des la CV-560 s'ha d'accedir pel carrer Xúquer i seguir pel carrer de l'Església fins la plaça Major.

4.7. CCE de la Generalitat

La Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, estableix que el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat (CCE Generalitat) servirà per a assegurar la imprescindible coordinació de les diverses administracions i entitats que hagen d'actuar en cada situació d'urgència i emergència, garantint una àgil i eficaç resposta a les demandes d'ajuda dels ciutadans. Tot això, respectant la competència que a cada organisme li corresponga en l'execució material del servei sol·licitat i en l'organització, mobilització i gestió dels recursos que es consideren adequats per a l'actuació en concret.

El funcionament del CCE Generalitat és de 24 hores amb personal tècnic especialitzat. El CCE Generalitat i, des del moment de la seua constitució, el CECOPI (Centre de Coordinació Operativa Integrada) centralitzaran tota la informació sobre l'evolució de la emergència i les actuacions adoptades per al seu control, establint prioritats i transmetent als Centres de Coordinació Sectorials les ordres oportunes.

El CCE Generalitat disposa d'una aplicació informàtica de gestió d'emergències. D'acord amb els protocols informatitzats, el funcionament dels CCE Generalitat / CECOPI s'organitza sobre la base de les següents accions fonamentals:

- ✖ Recepció via telefònica i/o via radi de tot flux d'informació i peticions provinents de les zones afectades.
- ✖ Planificació de les actuacions i presa de decisions.
- ✖ Enllaç via telefònica i/o via radi amb els Lloc de Comandament Avançat i amb els Centres de Coordinació dels respectius Planes Sectorials per a la mobilització dels recursos humans i materials.
- ✖ Seguiment i control de totes les missions relacionades amb l'emergència dutes a terme, sota la direcció del Director del Pla
- ✖ Tractament i classificació de la informació

En l'esquema organitzatiu es contempla la connexió entre el CECOPAL i el CCE Generalitat. Aquesta connexió serà merament informativa o per a sol·licitar recursos supramunicipals inclosos en el Pla d'àmbit superior.

4.8. Lloc de Comandament Avançat (PMA)

D'acord amb la gravetat i tipus d'emergència el Director del Pla podrà constituir en els voltants de la zona afectada un Lloc de Comandament Avançat des del qual dirigir i coordinar la intervenció de les Unitats Bàsiques.

Està compost pels Coordinadors de les Unitats Bàsiques desplaçats a la zona.

El Lloc de Comandament Avançat estarà en comunicació constant amb el CECOPAL, seguint les directrius del Director del Pla Territorial Municipal.

En els Planes d'actuació davant de riscos concrets, vindrà definida la figura del director del Lloc de Comandament Avançat.

Si no es disposa de Pla d'Actuació davant l'emergència el Director del Lloc de Comandament Avançat serà designat pel Director del PTM en funció d'aquesta.

En el cas que s'activara un Pla d'àmbit superior, s'estarà al que es disposa pel Director d'aquest.

Les funcions bàsiques del Director del LLOC DE COMANDAMENT AVANÇAT són:


- ✖ Situar i constituir el LLOC DE COMANDAMENT AVANÇAT
- ✖ Determinar la zona d'intervenció.
- ✖ Recaptar la informació sobre l'emergència i la seua evolució donant compte al CECOPAL.
- ✖ Canalitzar les ordres formals del CECOPAL, respecte als Coordinadores de les Unitats Bàsiques.
- ✖ Coordinar les sol·licituds de recursos.

- ✖ Depenent de l'evolució de l'emergència, preveure els punts de trobada per a evacuacions així com llocs de recollida de mitjans i recursos.

4.9. Unitats Bàsiques

Els serveis i persones que intervenen des dels primers moments en el lloc de l'emergència, s'estructuren en Unitats Bàsiques, conforme s'especifica a continuació:

- ✖ SEGURETAT
- ✖ INTERVENCIÓ
- ✖ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL
- ✖ SUPORT



La coordinació de la Unitat en el terreny l'exercirà el **Coordinador de la Unitat**, que s'integrarà en el Lloc de Comandament Avançat.

La necessitat d'intervenció d'aquestes unitats, vindrà determinada pel tipus d'emergència i les necessitats que aquesta genere.

La composició i les dades de localització dels recursos locals adscrits a aquestes unitats es reflecteixen en el Directori.

4.9.1. Unitat Bàsica de Seguretat

Està compost per la Policia Local.

Les seues funcions generals seran:

- ✖ Velar per la seguretat ciutadana
- ✖ Controlar els accessos i regular el trànsit
- ✖ Avisar a la població
- ✖ Coordinar una possible evacuació

UNITAT BÀSICA DE SEGURETAT			
ENTITAT	ADREÇA	POBLACIÓ	COORDINADOR DE LA UNITAT
Policia Local	Plaça Major, 3, 1	Sumacàrcer	Agent de policia

Quan siga necessària la mobilització d'altres Forces i Cossos de Seguretat, en suport a la Policia Local del Municipi mitjançant la seua incorporació a la Unitat Bàsica, s'integrarà en el Lloc de Comandament Avançat un comandament / representant de la Guàrdia Civil / CNP per a exercir la coordinació dels recursos propis, en aquests casos, la coordinació de la Unitat correspondrà a un regidor de l'Ajuntament designat per l'Alcalde del municipi.

4.9.2. Unitat Bàsica d'Intervenció

Està compost per personal del Consorci Provincial de Bombers.

Les seues funcions generals seran:

- ✖ Rescat, socors i salvament de persones
- ✖ Labors pròpies del Servei d'Extinció d'Incendis
- ✖ Desenrunament i excarceració

El Coordinador de la Unitat serà el cap de bombers del Consorci designat.

UNITAT BÀSICA D'INTERVENCIÓ			
ENTITAT	ADREÇA	POBLACIÓ	COORDINADOR DE LA UNITAT
Consorci Provincial de Bombers de València	Camí de Montcada, 24, 37	València	Comandament de bombers del Consorci
Parc de primera resposta	Carrer Ci L'Estret, 0	Xàtiva	Sergent al comandament del parc

4.9.3. Unitat Bàsica Sanitària i Assistencial

Està composta bàsicament pel Servei Sanitari de resposta immediata, (metge i ATS en l'ambulatori municipal en hores previstes i equip mèdic d'urgències en el Centre de Salut de Sumacàrcer), farmacèutics i assistent social i altres recursos sanitaris mobilitzats pel CICU.

Les seues funcions generals seran:

- ✖ Assistència sanitària d'urgència en el lloc del sinistre
- ✖ Classificació, estabilització i evacuació de ferits.
- ✖ Coordinació del trasllat d'accidentats a centres hospitalaris receptores.
- ✖ Avaluació de l'estat sanitari de l'emergència i sanitat ambiental
- ✖ Alberg d'evacuats
- ✖ Assistència social a grups crítics i possibles damnificats

UNITAT BÀSICA SANITÀRIA ASSISTENCIAL			
ENTITAT	ADREÇA	POBLACIÓ	COORDINADOR DE LA UNITAT
CICU (CENTRE DE Coordinació d'Emergències)	Avinguda Camp de Túria, 66	L'Eliana	Metge del SAMU o el metge designat pel CICU
Centre de Salut	Plaça del País Valencià, 1	Sumacàrcer	Metge
Farmàcia	Avinguda de l'Oest, 3	Sumacàrcer	Farmacèutic
Corporació Municipal	Plaça Major, 1	Sumacàrcer	Assistent/a social

El Coordinador d'aquesta Unitat serà el Metge del SAMU o el metge designat pel CICU.

4.9.4. Unitat Bàsica de Suport

Està composta pels serveis municipals d'aigua, llum i obres, i pels serveis privats de maquinària d'obres públiques, transport de materials i proveïments.

Les seues funcions generals seran:

- ✖ Restabliment de les vies de comunicació
- ✖ Rehabilitació de serveis essencials
- ✖ Transport en general
- ✖ Assegurar les comunicacions del Pla
- ✖ El suport logístic i l'assessorament tècnic sobre l'emergència

UNITAT BÀSICA DE SUPORT			
ENTITAT	ADREÇA	POBLACIÓ	COORDINADOR DE LA UNITAT
Corporació Municipal	Plaça Major, 1	Sumacàrcer	2n Tinent d'Alcalde i regidor d' Agricultura, Medi Ambient i Administració digital
Corporació Municipal	Plaça Major, 1	Sumacàrcer	Encarregat d'obres

4.10. Voluntariat

Sumacàrcer no disposa actualment de cap associació de voluntariat.

5.

Operativitat

Aquest apartat estableix el conjunt de mecanismes i procediments planificats prèviament, per a la posada en marxa o activació del Pla davant d'una emergència i d'acord amb la gravetat d'aquesta.

5.1 Notificació

És l'acte de rebre i transmetre les informacions sobre accidents, emergències o situacions de preemergència. Atés que aquestes es poden produir en qualsevol moment, és necessari establir un **Centre de Comunicacions** amb capacitat de resposta les 24 hores del dia.

El centre de comunicacions estarà situat a les dependències de la policia local a l'edifici de l'ajuntament a la plaça Major, 1 i serà aquesta qui s'encarregue de la seua gestió. Per accedir a des la CV-560 s'ha d'accedir pel carrer Xúquer i seguir pel carrer de l'Església fins la plaça Major.

5.2 Activació del Pla

Activar un Pla és l'acció de posar-ho en marxa per l'autoritat competent.

El Pla es podrà activar global o parcialment depenent de l'àmbit, tipus i gravetat de l'emergència.

Quan es produïska l'activació del Pla, el Director del mateix verificarà que dita feta és conegut pel CCE, intercanviant informació de forma periòdica sobre l'evolució de la situació.

Si els recursos municipals resultaren insuficients, se sol·licitarà ajuda al CCE des d'on s'activarà un pla d'àmbit superior (PTECV, Plans Especials o Procediments d'Actuació elaborats per la Generalitat).

El pla pot activar-se en fase de preemergència o emergència.

5.2.1 Preemergència

La preemergència ve definida per la possibilitat que es desencadenen un determinat risc.

Els riscos que usualment tenen fase de preemergència, són els que poden tindre una previsió meteorològica per tractar-se de riscos naturals, (vents forts, inundacions, nevades, etc.)

Es consideren dos casos:

- a) El CCE Generalitat decreta la preemergència per a una zona meteorològica que inclou el terme municipal.

Al rebre el comunicat el Centre de Comunicacions informará el Director del PTM que procedirà a activar el PTM en fase de preemergència.

- b) El Centre de Comunicacions és coneixedor d'una circumstància que davant la seua evolució desfavorable faça necessària la transmissió d'una alerta preventiva, amb la finalitat que en cas necessari es produísca la mobilització i accés al lloc del sinistre amb major rapidesa de les Unitats Bàsiques o bé s'adopten una sèrie de mesures de caràcter preventiu.

En aquest cas, el Centre de Comunicacions informará el Director del PTM, qui valorarà establir la situació de preemergència. Si es declara aquesta s'informará el CCE Generalitat.

Comunicació de preemergència meteorològica pel CCE Generalitat

L'Agència Estatal de Meteorologia a fi de poder facilitar la informació sobre la predicció i vigilància dels fenòmens meteorològics ha dissenyat el Pla Meteoalerta que és un pla específic d'avís de riscos meteorològics.

El CCE Generalitat a partir del Butlletí Meteoalerta rebut activarà un Pla o procediment en la seua fase de **PREEMERGÈNCIA**.

Aquesta comunicació es transmet als municipis potencialment afectats, organismes implicats de les administracions públiques i empreses de serveis bàsics, que hauran d'adoptar les mesures preventives que es consideren necessàries.

Si es produeixen incidències notables en el seu àmbit competencial, haurà de facilitar informació al CCE Generalitat pels canals habituals o a través del *Telèfon d'Emergències 112 CV*

5.2.2. Emergència

Es correspon amb la materialització d'aquells riscos que hagueren motivat la fase de preemergència, o d'aquells altres que s'inicien amb aquesta.

Nivells d'emergència

A fi de graduar l'activació del pla i assegurar la seua integració amb els Planes d'àmbit superior es defineixen els següents nivells d'emergència:

- ✖ **Nivell I:** emergències que produeixen danys limitats en els quals per al seu control són suficients els recursos locals, sense precisar la constitució del CECOPAL.
- ✖ **Nivell II:** emergències que per al seu control requereixen la constitució del CECOPAL.
- ✖ **Nivell III:** nivell d'emergència establert per activació d'un pla d'àmbit superior.

Activació del Pla

Es consideren dos casos:

- a) El CCE decreta el nivell d'emergència per a una comarca que inclou el municipi.

En rebre la notificació el *Centre de Comunicacions* informará el Director del PTM, qui activará el present pla i establirà la emergència de **Nivell III**.

- b) El Centre de Comunicacions és coneixedor d'un accident / emergència que precisa per a la seua resolució de l'actuació dels recursos municipals.

En aquest cas s'informará el Director del PTM, qui valorará si escau activar el present Pla i el nivell de l'emergència que ha de declarar-se.

En cas d'activar-se el pla i declarar-se l'emergència de nivell I o II, s'informará el CCE.

5.2.3. Fi de la preemergència / emergència

Es consideren de nou dos casos:


- a) Si la preemergència / emergència ha sigut declarada per activació d'un pla d'àmbit superior, el CCE notificará al *Centre de Comunicacions* del municipi la seua finalització. El Director del PTM, una vegada comprovat que han desaparegut les causes que van generar aquesta i restablerts els serveis bàsics o essencials parella la població, decretará la fi de la preemergència / emergència i la retirada gradual dels recursos locals mobilitzats.
- b) Si la preemergència / emergència ha sigut declarada pel Director del PTM, serà ell qui, una vegada comprovat que han desaparegut les causes que van generar la mateixa i restablerts els serveis bàsics o essencials per a la població, decretará la fi

de la preemergència / emergència i la retirada gradual dels recursos locals mobilitzats.


Una vegada decretat el final de la situació de preemergència / emergència, el Centre de Comunicacions ho notificarà al CCE.

5.3 Esquemes d'Activació


Preemergència




Emergència I



Emergència II



Emergència III



5.4. Procediment de Actuació

5.4.1. En cas de preemergència:

El Director del PTM podrà convocar preventivament a aquells membres del Comité Assessor que considere, així com al responsable del Gabinet d'Informació.

El Centre de Comunicacions recaptarà dades sobre el desenvolupament de la situació de preemergència i proporcionarà informació de retorn al CCE Generalitat.

En situacions de preemergència d'incendis forestals als mesos més secs, amb components de vents, temperatura i humitat determinada, limitar accessos a les rutes del castell de Penya-Roja, pic del Flare i puntal de la Pedrera principalment així com la zona d'esplai de l'Illa de l'Escoleja. Al riu Xúquer, partint de l'Assut de l'Escalona se celebren esports i activitats a l'estiu, normalment coincideixen amb mesos de menors pluges però en cas de preemergència de fortes precipitacions s'hauran de suspendre les activitats a dit riu i tallar accessos.

5.4.2. En cas d'emergència:

Emergència Nivell I

El Director del PTM establirà els recursos municipals que han d'intervindre en funció del tipus d'emergència. Aquests recursos seran mobilitzats pel Centre de Comunicacions. Els recursos actuant s'organitzaran en el terreny sobre la base de les Unitats Bàsiques descrites en l'apartat corresponent. Els Coordinadors de les Unitats Bàsiques s'integraran en el Lloc de Comandament Avançat que estarà a càrrec del responsable designat pel director del PTM

El Centre de Comunicacions alertarà de forma preventiva als components del CECOPAL que el director del PTM estime convenient i transmetrà la informació sobre el desenvolupament de l'emergència al CCE.

El Director del PTM valorarà les mesures de protecció a la població que han d'adoptar-se així com la necessitat d'informar a aquesta.

El Director del PTM sol·licitarà en cas necessari al CCE la mobilització de recursos externs que, en s'integraran en les Unitats Bàsiques previstes en el present Pla.

Emergències Nivell II.

A més de les actuacions descrites en el cas anterior, declarada l'emergència de nivell II, el director del PTM a través del Centre de Comunicacions convocarà als membres del CECOPAL que considere necessaris.

Des del CECOPAL s'exerciran les següents funcions:

- ✕ Coordinar l'actuació dels recursos i serveis municipals mobilitzats.
- ✕ Atenció i Alberg de les persones evacuades.

- ✖ Suport logístic als recursos d'intervenció mobilitzats

El CCE Generalitat, a sol·licitud del CECOPAL mobilitzarà recursos de suport.

Emergències Nivell III

- ✖ **Quan el Nivell III es declare per l'activació d'un pla d'àmbit superior:** El Director del PTM, per pròpia iniciativa o a requeriment del Director del Pla d'àmbit superior, valorarà la conveniència de constituir el CECOPAL, que en cas de constituir-se actuarà com a òrgan de suport de l'estructura de resposta establida en el Pla d'àmbit superior.
- ✖ **Quan el Nivell III es declare per insuficiència de recursos municipals per a la gestió de l'emergència que fan necessària l'activació d'un pla d'àmbit superior per part del CCE:** El Director del PTM, a través del Centre de Comunicacions, sol·licitarà al CCE l'activació del pla d'àmbit superior.

Una vegada activat el Pla d'àmbit superior, els recursos mobilitzats fins al moment i organitzats en les Unitats Bàsiques descrites anteriorment s'integraran en l'estructura de resposta prevista en el pla d'àmbit superior activat, d'acord amb els següents criteris:

- ✖ La Policia Local s'integrarà en la Unitat Bàsica de Seguretat.
- ✖ El personal amb funcions de proveïment, reparacions i obres, s'integrarà en la Unitat Bàsica de Suport Logístic.
- ✖ El personal voluntari s'integrarà en la Unitat Bàsica que designe el Director del Pla activat, fonamentalment en la de Suport Logístic per a col·laborar en labors d'avituellament i en el de Alberg i Assistència en els Centres de Recepció d'Evacuats.

5.5. Reposició de Serveis Bàsics i volta a la normalitat

5.5.1. Reposició de serveis bàsics

En situacions d'emergència pot produir-se el tall en el funcionament o subministrament de serveis bàsics municipals.

S'inclouen en aquest tipus de serveis els següents:

- ✖ Subministrament d'aigua potable
- ✖ Subministrament elèctric
- ✖ Servei telefònic
- ✖ Subministrament de gas

Correspon al CECOPAL, coordinar les labors i actuacions tendents a la reposició dels serveis bàsics.

Donada la titularitat municipal del subministrament d'aigua potable, la reposició del servei es realitzarà amb la intervenció de la Unitat de Suport, on s'integra entre uns altres l'encarregat de l'aigua en el municipi, així com els components de la brigada d'obres.

Per al restabliment del subministrament elèctric i del servei telefònic, se sol·licitarà al CCE el contacte amb les companyies pertinents, establint-se des d'aquest l'ordre de prioritats, quan existisquen diversos municipis afectats.

El CCE mantindrà informat al Director del PTM de les actuacions que desenvolupen les diferents companyies.

El Director del PTM informarà la població de les actuacions que es desenvolupen en el restabliment dels serveis afectats.

En cas necessari, se sol·licitarà al CCE les solucions per a proveir de serveis alternatius al municipi, d'acord amb el que s'estableix en el Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat.

5.5.2. Tornada a la normalitat

La volta a la normalitat compren tres etapes, que dependran de la gravetat de l'emergència patida.

La primera etapa consistirà en la valoració de danys que es realitzarà, segons el que s'estableix en la legislació vigent per:

- ✖ Els serveis tècnics de l'Ajuntament, per als béns afectats de titularitat municipal.
- ✖ Els particulars, amb l'ajuda de l'Ajuntament, per als béns d'entitat privada.

La segona etapa la constitueixen aquelles actuacions que tenen per objecte:

- ✖ Reconstrucció de les infraestructures
- ✖ Reparació de danys
- ✖ Neteja de zones afectades
- ✖ Reposició de serveis no bàsics

La reconstrucció d'infraestructures serà a càrrec dels organismes que ostenten la titularitat d'aquestes.

La Unitat de Suport intervindrà en les tasques esmentades, podent sol·licitar al CCE l'ajuda dels recursos supramunicipals, si resultaren insuficients els d'àmbit municipal.

Finalment la tercera etapa compren:

- ✖ Pagament dels serveis mobilitzats
- ✖ Tramitació d'indemnitzacions i subvencions

5.6 Mesures de protecció a la població

Es consideren mesures de protecció a la població les actuacions previstes en el present Pla, amb la finalitat d'evitar o atenuar les conseqüències que per a la població tenen la situació de risc generada per l'emergència.

Les mesures de protecció per a la població es concreten en la preparació prèvia de la mateixa mitjançant informació i sensibilització sobre mesures d'autoprotecció, o bé, el seu avís o posada en marxa en cas que preventivament es decidisca el confinament o evacuació davant una possible evolució negativa de l'emergència.

Les mesures de protecció a la població comprenen:

- ✖ **Control d'accessos:** El control d'accessos ha de realitzar-se en les zones danyades o amenaçades, i s'estendrà tant a les persones com als vehicles, de manera que s'impedisca el seu passe a zones de perill i es facilite així mateix l'actuació dels col·lectius implicats en l'emergència. Pot ser necessària la reordenació de zones pròximes per a facilitar l'arribada de nous recursos.
- ✖ **Avís a la població:** Al llarg de tot el temps que dure el risc hauran de donar-se avisos periòdics a la població afectada o susceptible de ser afectada. Amb la finalitat d'alertar a la població i informar-la sobre l'actuació més convenient en cada cas i sobre l'adopció de les mesures de protecció adequades.
- ✖ **Mesures d'autoprotecció personal:** són aquelles mesures senzilles que poden ser dutes a terme per la pròpia població.
- ✖ **Confinament:** aquesta mesura consisteix en el refugi de la població en els seus propis domicilis, recintes o habitacles pròxims en el moment d'anunciar-se l'adopció de la mesura. Aquesta mesura ha de complementar-se amb les mesures d'autoprotecció personal.
- ✖ **Disgregació o aïllament:** consisteix en una evacuació fraccionada que busca la separació física dels col·lectius evacuats en funció del risc que un d'ells pugui tindre per als altres. Aquesta separació es realitza des d'un punt de vista estrictament sanitari (epidèmies).
- ✖ **Allunyament:** consisteix en el trasllat de la població des de posicions exposades a llocs segurs, generalment poc distants, utilitzant els seus propis mitjans.
- ✖ **Evacuació:** consisteix en el trasllat de la població que es troba en la zona de risc cap a zones segures. Es tracta d'una mesura definitiva, que per norma general es prolongarà en el temps, per la qual cosa caldrà preveure allotjament i atenció de la població afectada. Es justifica únicament si el perill al qual està exposada la població és gran. A l'hora de decidir una evacuació, cal avaluar les condicions específiques del sinistre i valorar els avantatges enfront dels inconvenients que aquesta comporta.

5.6.1. Evacuació

Per la importància que té l'evacuació en tota situació d'emergència, es descriuen a continuació els seus aspectes més rellevants:

5.6.2. Ordre d'evacuació

Davant una situació d'imminent gravetat, el Director del PTM assumirà la decisió d'ordenar l'evacuació.

Si s'haguera activat un pla d'àmbit superior i no existira perill imminent, el Director del PTM transmetrà al CCE la necessitat de l'adopció d'aquesta mesura, sent el director del Pla d'àmbit superior el responsable de dur-la a terme.

Si s'activa un Pla d'àmbit superior, el responsable de donar l'ordre d'evacuació, serà el Director del Pla activat.

En tots els casos, el Director del PTM amb els mitjans municipals en primera instància, coordinarà i dirigirà l'evacuació.

5.6.3. Avís a la població

Per tal d'avisar a la població s'emprarà el sistema de megafonia mòbil instal·lat en els cotxes de la Policia Local, si bé prèviament es cridarà l'atenció de la població mitjançant sirenes de megafonia, volteig de campanes i es publicarà a les xarxes socials emprades habitualment per l'ajuntament.

5.6.4. Punt de concentració

Ubicació	Número	Referència en la cartografia
Plaça Major	1	Mapa Infraestructures dels nuclis urbans
Poliesportiu Sumacàrcer – carrer Lepanto	2	
Carrer Santa Gaieta intersecció amb carrer Palleter	3	
Ermita del Calvari	4	

5.6.5. Mitjans de transport:

Per a un transport immediat es farà ús dels vehicles existents en el municipi, com el vehicle de policia local i el de manteniments de l'ajuntament, fins a la recepció d'altres mitjans que es faciliten pel CCE.

L'helicòpter de la Generalitat Valenciana podrà ser sol·licitat al CCE per a un trasllat urgent, realitzant en aquest cas l'evacuació des dels voltants de l'emergència, si això és factible, o des dels punts d'aterratge d'helicòpters reflectits a continuació:

Ubicació	Coordenades UTM (ETRS89, HUSO 30)	Número	Referència en la cartografia
Camp de Futbol	704.745m; 4.330.371m	1	Mapa Serveis i equipaments als nuclis urbans amb recursos d'emergències
CEIP Penyaraja	704.898m; 4.330.521m	2	

5.6.6. Alberg d'evacuats:

Entitat	Adreça	Referència en Plano
CRA Escoles del Xúquer	Carrer del Franc, 2	Mapa Serveis i equipaments als nuclis urbans amb recursos d'emergències
Casa Rural – Tot Estiu	Carrer dels Comtes d'Orgaz, 10	
Església de Sant Antoni Abad	Carrer de l'Església	
Ajuntament de Sumacàrcer	Plaça Major	

Les dades de localització figuren en el catàleg de mitjans i recursos.

5.6.7. Dades evacuació dels nuclis

- ✖ **Nom nucli habitat:** Sumacàrcer
- ✖ **Població:** 1.092 podent aplegar a 1.300-1.500 als mesos d'estiu.
- ✖ **Principals vies d'accés i d'evacuació:** CV-560 és la via principal en cas d'evacuació aplegada de recursos externs, en cas de que quedara inhabilitada es podrien emprar els camins de la Costa i la Vereda Reial.
- ✖ **Punt de reunió o trobada per a l'evacuació:** Plaça Major, Poliesportiu Sumacàrcer (carrer Lepanto), Carrer Santa Gaieta intersecció amb carrer Palleter i Ermita del Calvari
- ✖ **Població vulnerable:** 47 Persones amb necessitats especials i Alumnes del CEIP Penyaraja
- ✖ **Sistemes d'avisos:** Campanes, Megafonia del vehicle de policia i xarxes socials.
- ✖ **Persona de contacte:** Policia local.

- ✖ **Nom nucli habitat:** Disseminats
- ✖ **Població:** 5 però els caps de setmana i mesos estiu pot aplegar a 50-100 persones procedent en la majoria del nucli urbà principal.
- ✖ **Principals vies d'accés i d'evacuació:** CV-560 i Camí de Santo Domingo. Habitatges molt disseminats.
- ✖ **Punt de reunió o trobada per a l'evacuació:** Plaça Major
- ✖ **Població vulnerable:** No presenta.
- ✖ **Sistemes d'avisos:** Xarxes socials.
- ✖ **Persona de contacte:** Policia local.

5.7 Informació a la població

La informació a la població ha d'entendre's com una política informativa orientada a:

- ✖ Realitzar campanyes d'informació preventiva sobre els riscos al fet que la població està exposada i informació sobre el present Pla.

- ✖ En cas de preemergència/emergència, facilitar informació sobre aquesta, mitjançant missatges d'alerta i recomanacions a seguir per la població.

En situacions greus, és essencial que la població conega com és la situació a cada moment i l'evolució previsible, a fi de que:

- ✖ Puga actuar en conseqüència
- ✖ S'eviten l'aparició de falses notícies que alarmen sense motiu a la població.

El Gabinet d'Informació serà el responsable de difondre la informació a la població, elaborada en el CECOPAL en coordinació amb el CCE.

Es transmetran missatges d'alerta i recomanacions a seguir per la població segons el tipus d'emergència.

La informació a la població es podrà realitzar mitjançant el cotxe de la Policia Local proveït de megafonia mòbil.

No es poden establir uns itineraris d'informació a causa del desconeixement de les característiques de l'emergència, per la qual cosa s'establiran moments abans, començant en primer lloc en els voltants d'aquesta.

En el cas que s'active un Pla d'àmbit superior, la informació serà facilitada al CECOPAL pel Gabinet d'Informació del CCE.

6.

Integració del PTM en el Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana

El present Pla s'integra en el Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana tenint en compte els següents criteris de coordinació:

- ✖ El PTM està elaborat segons l'estructura operativa descrita en el Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana.
- ✖ Quan els recursos contemplats en el present pla són insuficients per a la resolució de l'emergència, està prevista la declaració de l'emergència de nivell III que suposa l'activació d'un pla d'àmbit superior. En aquest cas, els recursos locals s'integren en l'estructura de resposta prevista en el citat pla.
- ✖ El PTM preveu els procediments operatius a adoptar en cas que la preemergència o emergència siga declarada pel CCE quan s'active un pla d'àmbit superior.
- ✖ El PTM preveu la informació de retorn sobre l'evolució de l'emergència al CCE.

7.

Implantació i manteniment de l'operativitat del Pla

A partir de l'homologació del PTM s'iniciarà la seua implantació. Per a que el PTM siga operatiu, és necessari que el personal intervinent, tinga coneixement profund dels mecanismes i actuacions planificades i assignades.

Aquesta fase d'informació i assumpció d'actuacions es denomina implantació.

L'Ajuntament promourà les actuacions necessàries per a la seua implantació i el manteniment de la seua operativitat. Així mateix portarà un inventari de la població crítica (aquella que per les seues pròpies característiques és susceptible d'un major grau d'afectació davant qualsevol situació de risc) que no ha sigut reflectit anteriorment en l'apartat de població pel seu caràcter altament variable.

Després de l'homologació del Pla s'establirà una planificació anual d'activitats que hagen de desenvolupar-se, tant pel que fa a dotació d'infraestructures, divulgació i simulacres, com a l'actualització i revisió periòdica d'aquest.

7.1. Implantació

7.1.1. Fases de la implantació

Les fases en les quals s'aborden durant la implantació són les següents:

- ✖ Verificació de la infraestructura del Pla
- ✖ Difusió
- ✖ Formació i ensinistrament
- ✖ Simulacre

En els tres mesos següents a l'homologació del Pla, es desenvoluparan les fases d'implantació del mateix entre el personal implicat:

- ✖ Personal del CECOPAL (Director del Pla, Comité Assessor i Gabinet d'Informació) i personal del Centre de Comunicacions.
- ✖ Personal implicat en les Unitats Bàsiques.

7.1.2. Verificació de la infraestructura

Prèviament a la posada en marxa del Pla, l'Ajuntament verificarà l'existència i idoneïtat de funcionalitat de les infraestructures bàsiques necessàries per al seu funcionament i especialment:

- ✕ Sistemes de comunicació entre serveis
- ✕ Dotació de mitjans necessaris al CECOPAL
- ✕ Sistemes d'avisos a la població (dotació de mitjans als Polícies Locals).

7.1.3. Difusió del Pla

La difusió del Pla consisteix en la remissió de còpia del mateix al personal del CECOPAL i del Centre de Comunicacions i reunió informativa a fi d'aclarir possibles dubtes.

La remissió d'aquells apartats rellevants del Pla per al personal implicat en les Unitats Bàsiques es realitzarà per part del Director del Pla.

7.1.4. Formació i ensinistrament

Durant aquesta fase es desenvoluparan els cursos de formació per als diferents serveis implicats.

7.1.5. Simulacres

El Director del Pla valorarà la necessitat de realitzar de simulacres (parcials o globals).

7.1.6. Informació preventiva a la població

Dins de la fase d'implantació, se seguirà una política informativa, de cara a la divulgació del PTM a la població, a fi de facilitar la seua familiarització amb aquest. Així mateix s'efectuarà una difusió de les recomanacions i consells a seguir per la població davant dels diferents riscos existent en el municipi.

Serà una informació de tipus preventiu a fi d'aconseguir una conscienciació popular. La informació es durà a terme mitjançant campanyes periòdiques i la difusió d'un resum del PTM, en el qual es remarcarà els aspectes més importants per a la població com:

- Perills possibles al terme municipal
- Zones on es dona cada risc
- Punts de concentració i rutes d'evacuació possibles.
- Sistemes d'avís, volteig de campanes, megafonia, xarxes
- Es marcarà un calendari anual on s'advertisquen dels principals riscos a cada interval de temps.

7.2. Manteniment de l'operativitat del PTM

7.2.1. Actualització - Revisió

Els Serveis Tècnics Municipals efectuaran l'actualització i revisió periòdica del PTM, per al manteniment de la seua vigència i operativitat, mitjançant la incorporació a aquest, de qualsevol modificació en el Catàleg de Mitjans i Recursos i el Directori. Aquesta actualització es durà a terme anualment.

El Pla Territorial Municipal, en els seus aspectes relatius a la descripció dels riscos i els procediments operatius, serà revisat de forma exhaustiva cada sis anys.

El Director del Pla valorarà la conveniència de realització d'un exercici i/o simulacre durant aquesta fase. Aquells aspectes que, després de la realització dels simulacres, es demostrin no eficaços, seran modificats, incorporant-se aquestes variacions al text del Pla.

Les modificacions que s'incorporen al Pla, seran comunicades a la Direcció General competent en matèria de protecció civil.

7.2.2. Formació Permanent

La formació del personal implicat, reflectida en l'apartat 7.1.4., serà una labor continuada, ja que el present Pla és un document viu subjecte a contínues revisions i actualitzacions.

Així mateix la posada en marxa de simulacres periòdics formarà part d'aquesta labor de formació permanent.



Annex I

Aprovació i Homologació del Pla

DATA D'APROVACIÓ	DATA D'HOMOLOGACIÓ

Annex II

Catàleg de Mitjans i Recursos

Per a garantir l'operativitat del PTM caldrà revisar la informació que figura en aquest annex almenys una vegada a l'any, i sempre que es produïska un canvi en la corporació local.

UNITAT BÀSICA DE SEGURETAT

FITXA Núm. 1

Entitat	Adreça	Població	Responsable / Càrrec	Telèfon
Policia Local	Plaça Major, 1	Sumacàrcer		665939845
Recursos Policia local	2 Agents de policia 1 Cotxe patrulla Equip de reanimació (en piscina municipal) DESA, semiautomàtic Cons, tanques, senyals			

UNITAT BÀSICA D'INTERVENCIÓ

FITXA Núm. 2

Entitat	Adreça	Població	Responsable / càrrec	Telèfon
Consorti Provincial de Bombers	Camí de Montcada, 24, 37	València	Comandament de bombers del Consorci	112
Parc de Bombers de Referència	Carrer Ci L'Estret, o	Xàtiva	Sergent al comandament del parc	112 962 28 72 67

UNITAT BÀSICA SANITÀRIA I D'ALBERG I ASSISTÈNCIA

FITXA Núm. 3

Recursos Sanitaris i d'Acció Social

Entitat	Adreça	Població	Responsable / càrrec	Telèfon	Recursos	Ref.
Hospital de la Ribera	Carretera Corbera, km 1	Alzira	Coordinador	962 54 28 00	Hospital	No
Centre de Salut	Plaça del País Valencià, 3	Sumacàrcer	Metge	96 259 60 02	Consultori mèdic i primers auxilis	Mapa serveis i equipaments nucli urbà
Servei d'Urgències	Carrer Sevilla, s/n	Càrcer	Metge de guàrdia	96 258 08 29	Recursos sanitaris	
Farmàcia	Avinguda de l'Oest, 3	Sumacàrcer	Amador Terol/Farmacèutic	96 259 52 91	Medicaments en general	
Servei d'Assistència Social	Plaça Major, 1	Sumacàrcer	Sara Ballester Diert/ Assistent Social	610881569	Dilluns de 8.00 a 10.00 i dimecres de 10.30 a 12.00	

FITXA Núm. 4

Centres d'Alberg

Entitat	Adreça	Responsable / càrrec	Telèfon	Capacitat	Places menjador	Ref.
Saló Ricardo	Carrer dels Comtes d'Orgaz, 32	Gerència	962 59 51 91	50 persones	50	Mapa serveis i equipaments nucli urbà
Parròquia Sant Antoni Abad	Plaça l'Església, 3	Rector	96 259 53 14	50 persones	No	
Casa Rural La Bessona	Carrer Calvari, 9	Gerència	962 59 56 69	20 persones	20	
CEIP Penyaraja	Carrer del Franc	Direcció		200 persones	No	
Casa de la Cultura Josep Rosel	Carrer Espronceda	Cap de Policia	665939845	200 persones Amb serveis	No	
La Societat	Plaça l'Era	Cap de Policia	665939845	200 persones Amb serveis	No	
Farmàcia Vella	Carrer Valencia, 2	Cap de Policia	665939845	150 persones Amb serveis i dutxes	No	

UNITAT BàSICA DE SUPORT

FITXA Núm. 5

Recursos

Entitat	Adreça	Responsable / càrrec	Telèfon	Recursos	Ref.
Brigada d'Obres	Plaça Major, 1	Francisco López Mena/Encarregat de manteniment	655011508	Vehicle elèctric Vehicle Gasoil Ferramenta de ma (destrals, desbrossadores, serres, martells...) 2 grups electrogen (3.2 i 1.5 kW)	No

FITXA Núm. 6

Centres de Proveïment i altres recursos logístics

Entitat	Adreça	Responsable / càrrec	Telèfon	Recursos	Ref.
Forn d'Enrique	Carrer Pintor Sorolla, 19	Gerència	645 40 31 10	Pa i brioxeria	Mapa serveis i equipaments nucli urbà
Supermercat Alós	Carrer del Rei en Jaume, 20	Gerència	962 97 45 19	Comestibles i begudes	
Comestibles Diego Soler	Carrer de València, 12	Gerència	635 93 75 57	Comestibles i begudes	
Naturil Carnisseria	Plaça de l'Era,2	Gerència	962 59 53 40	Carn i embotits	
Carnisseria i despatx de pa Carrasco	Carrer de l'Escoletja, 19	Gerència	962 97 40 66	Carn, embotis, pa i brioxeria	
Construccions i reformes Joaquín Picó	Carrer de Sant Miquel	Joaquín Picó/Gerència	675 05 26 82	Ma d'obra i ferrament de construcció	

Annex III

Directori

Per a garantir l'operativitat del PTM caldrà revisar la informació que figura en aquest annex almenys una vegada a l'any, i sempre que es produïska un canvi en la corporació local.

DIRECTOR DEL PLA		
NOM	CÀRREC	TLF. / FAX
David Pons Garcia	Alcalde	661478180

SUBSTITUT		
NOM	CÀRREC	TLF. / FAX
Pilar Mena Lopez	Primera tinenta d'alcalde i regidora d'Esports, Turisme i Sostenibilitat, Participació Ciutadana	654281011

COMITÉ ASSESSOR		
NOM	CÀRREC	TLF. / FAX
Pilar Mena Lopez	1a Tinenta d'alcalde i regidora d'Esports, Turisme i Sostenibilitat, Participació Ciutadana/ Responsable de Seguretat	654281011
Gloria Ros Mínguez	Regidora Festes, Sanitat i Serveis Socials/ Responsable de Sanitat	653973523
Gema Pons Muñoz	3a Tinenta d'Alcalde i regidora d'Educació, Igualtat i Polítiques inclusives i Joventut/ Responsable Alberg i Assistència	645205937
Txema Peláez Palazón	2n Tinent d'Alcalde i regidor d'Agricultura, Medi Ambient i Administració digital/ Responsable Suport Logístic	654926356
Tècnic municipal	Tècnic municipal	962 59 52 80
Jacob Lozano Fernández	Agent de Policia	665939854
Vicent Calatayud Lopez	Agent de Policia	665939854

GABINET D'INFORMACIÓ		
NOM	CÀRREC	TLF. / FAX
Txema Peláez Palazón	2n Tinent d'Alcalde i regidor d'Agricultura, Medi Ambient i Administració digital	654926356

UNITAT BàSICA DE SEGURETAT		
NOM	CÀRREC	TLF. / FAX
(COORDINADOR)		
Jacob Lozano Fernàndez	Agent de Policia	665939854
Vicent Calatayud Lopez	Agent de Policia	665939854

UNITAT BàSICA D'INTERVENCIÓ		
NOM	CÀRREC	TLF. / FAX
(COORDINADOR)		
Comandament de bombers del consorci	Coordinador Principal	112 963 46 98 00
Sergent parc de bombers	Coordinador del parc de bombers de Xàtiva	112 962 28 72 67

UNITAT BàSICA SANITÀRIA I ASSISTÈNCIA		
NOM	CÀRREC	TLF. / FAX
(COORDINADOR)	Metge del SAMU o metge designat pel CICU	112
Metge Consultori	Metge del consultori mèdic	962 59 52 40
Gómez Sanjuan	Gerència/Farmacèutic	962 59 52 91
Sara Ballester Diert	Assistent social	610881569


UNITAT BàSICA DE SUPORT		
NOM	CÀRREC	TLF. / FAX
(COORDINADOR)		
Txema Pelaez Palazon	2n Tinent d'Alcalde i regidor d'Agricultura, Medi Ambient i Administració digital/ Responsable Suport Logístic	654926356
Francisco López Mena	Encarregat de manteniment	655011508

Annex IV


Cartografia

MAPA SITUACIÓ

MAPA PROVINCIAL



MAPA COMARCAL



PLA TERRITORIAL MUNICIPAL DAVANT D'EMERGÈNCIES

MAPA DE SITUACIÓ


DATA:
NOVEMBRE 2021

ESCALA:
1:50.000

FULLA:
DINA-3

MAPA:
01

MAPA FÍSIC DEL TERME MUNICIPAL



LLEENDA			
LÍMITS	VIES DE COMUNICACIÓ	HIDROGRAFIA	OROGRAFIA
Municipal	Carretera	Riu / Aigües permanents	Corva de nivell
Nuclis de Població	Autopista/Autovia	Xarxa de reg/ Barrancs	Corva directora
Industrial	Carretera		
	Camins		

PLA TERRITORIAL MUNICIPAL DAVANT D'EMERGÈNCIES

MAPA FÍSIC DEL TERME MUNICIPAL


DATA:
NOVEMBRE 2021

ESCALA:
1:29.000

FULLA:
DINA-3

MAPA:
02

INFRAESTRUCTURES DEL TERME MUNICIPAL



LLEGENDA

LÍMITS

Municipal

Nuclis de Població

Industrial

VIES DE COMUNICACIÓ

Carretera

Autopista/Autovia

Carretera

Camins

LÍNIA ELÈCTRICA


Línia Elèctrica 132 Kv

PLA TERRITORIAL MUNICIPAL DAVANT D'EMERGÈNCIES

INFRAESTRUCTURES DEL TERME MUNICIPAL

DATA: NOVEMBRE 2021	ESCALA: 1:29.000	FULLA: DINA-3	MAPA: 03 A
------------------------	---------------------	------------------	---------------

MAPA INFRAESTRUCTURES DELS NUCLIS URBANS



LÍMITS

Municipal

VIES DE COMUNICACIÓ

Carretera

Autopista/Autovia

Carretera

Camins

EVACUACIÓ

Punt de concentració


Rutes evacuació

PLA TERRITORIAL MUNICIPAL DAVANT D'EMERGÈNCIES

MAPA INFRAESTRUCTURES DELS NUCLIS URBANS - SUMACÀRCER

DATA: NOVEMBRE 2021	ESCALA: 1:5.000	FULLA: DINA-3	MAPA: 04 A
------------------------	--------------------	------------------	---------------

INFRAESTRUCTURES DELS NUCLIS URBANS - DISSEMINATS



LÍMITS

Municipal

Nuclis de Població

Industrial

VIES DE COMUNICACIÓ

Carretera

Autopista/Autovia

Carretera

Camins


EVACUACIÓ

Punt de concentració

Rutes evacuació

PLA TERRITORIAL MUNICIPAL DAVANT EMERGÈNCIES			
INFRAESTRUCTURES DELS NUCLIS URBANS - DISSEMINATS			
DATA: NOVEMBRE 2021	ESCALA: 1:29.000	FULLA: DINA-3	MAPA: 04 B

SERVEIS I EQUIPAMENTS AL TERME MUNICIPAL



LLEGENDA

LÍMITS

 Municipal

Nuclis de Població

 Industrial

VIES DE COMUNICACIÓ

Carretera

 Autopista/Autovia

 Carretera

Camins

PLA TERRITORIAL MUNICIPAL DAVANT D'EMERGÈNCIES

SERVEIS I EQUIPAMENTS AL TERME MUNICIPAL


DATA:
NOVEMBRE 2021

ESCALA:
1:29.000

FULLA:
DINA-3

MAPA:
05

MAPA SERVEIS I EQUIPAMENTS ALS NUCLIS URBANS



LLEGENDA

Centre d'ensenyament

Instal·lació esportiva

Tenda/Supermercat

Farmàcia

Església - Edifici religiós

Transformador

Residència 3ª Edat / Centre de dia

Auditori/ Casa Cultura


Hidrant bombers

Centre Salut / Consultori

Cooperativa

PLA TERRITORIAL MUNICIPAL DAVANT D'EMERGÈNCIES			
MAPA SERVEIS I EQUIPAMENTS ALS NUCLIS URBANS			
DATA: NOVEMBRE 2021	ESCALA: 1:5.000	FULLA: DINA-3	MAPA: 06 A

MAPA SERVEIS I EQUIPAMENTS ALS NUCLIS URBANS



LLEGENDA

PMA- Lloc de comandament avançat


A- Alberg evacuats

Helisuperfície

Punt de concentració

PLA TERRITORIAL MUNICIPAL DAVANT EMERGÈNCIES			
MAPA SERVEIS I EQUIPAMENTS ALS NUCLIS URBANS RECURSOS EMERGÈNCIES			
DATA: NOVEMBRE 2021	ESCALA: 1:5.000	FULLA: DINA-3	MAPA: 06 B

MAPES DE RISCOS EN EL TERME MUNICIPAL - RISC FORESTAL



LLEENDA

LÍMITS

- Municipal
- Nuclis de Població
- Industrial

VIES DE COMUNICACIÓ

Carretera


- Autopista/Autovia
- Carretera
- Camins

Forestal No Forestal

- Forestal
- No Forestal
- No Forestal Afeccions Incendis i Plagues
- Zona menuda Forestal i no Forestal Mesclada

PLA TERRITORIAL MUNICIPAL DAVANT D'EMERGÈNCIES			
MAPES DE RISCOS EN EL TERME MUNICIPAL - RISC FORESTAL			
DATA: NOVEMBRE 2021	ESCALA: 1:29.000	FULLA: DINA-3	MAPA: 07 A

MAPES DE RISCOS EN EL TERME MUNICIPAL - PERILLOSITAT INUNDACIÓ




LLEENDA

LÍMITS	VIES DE COMUNICACIÓ	PERILLOSITAT INUNDACIÓ	
Municipal	<u>Carretera</u>		
Nuclis de Població	Autopista/Autovia	Freqüència Alta (25 anys) i Calat Alt (>0,8m)	Freqüència Mitjana (100 anys) i Calat Baix (<0,8m)
Industrial	Carretera	Freqüència Mitjana (100 anys) i Calat Alt (>0,8m)	Freqüència Baixa (500 anys) i Calat Alt (>0,8m)
	Camins	Freqüència Alta (25 anys) i Calat Baix (<0,8m)	Freqüència Baixa (500 anys) i Calat Baix (<0,8m)
			Perillositat Geomorfològica

PLA TERRITORIAL MUNICIPAL DAVANT D'EMERGÈNCIES			
MAPES DE RISCOS EN EL TERME MUNICIPAL - PERILLOSITAT INUNDACIÓ			
DATA: NOVEMBRE 2021	ESCALA: 1:29.000	FULLA: DINA-3	MAPA: 07 B

MAPES DE RISCOS EN EL TERME MUNICIPAL - PERILLOSITAT INUNDACIÓ



LLEGENDA

LÍMITS

Municipal

VIES DE COMUNICACIÓ

Carretera

Autopista/Autovia

Carretera

Camins

PERILLOSITAT INUNDACIÓ

Freqüència Alta (25 anys) i Calat Alt (>0,8m)

Freqüència Mitjana (100 anys) i Calat Alt (>0,8m)

Freqüència Alta (25 anys) i Calat Baix (<0,8m)

Freqüència Mitjana (100 anys) i Calat Baix (<0,8m)

Freqüència Baixa (500 anys) i Calat Baix (<0,8m)

Perillositat Geomorfològica

PLA TERRITORIAL MUNICIPAL DAVANT D'EMERGÈNCIES

MAPES DE RISCOS EN EL TERME MUNICIPAL - PERILLOSITAT INUNDACIÓ

DATA:
NOVEMBRE 2021

ESCALA:
1:5.000

FULLA:
DINA-3

MAPA:
07 C