



GENERALITAT
VALENCIANA



AGÈNCIA
DE SEGURETAT I
EMERGÈNCIES

**Pla Actuació Municipal
davant del Risc Sísmic de
*Sumacàrcer***

Pla Actuació Municipal front al risc sísmic de Sumacàrcer

SUMARI

1. INTRODUCCIÓ

- 1.1 Objectiu.
- 1.2 Abast.
- 1.3 Justificació legal.

2. ANÀLISI DEL RISC

- 2.1 Informació territorial.
- 2.2 Anàlisi de la perillositat sísmica.
- 2.3 Anàlisi de la vulnerabilitat sísmica.
- 2.4 Síntesi: Aspectes de l'anàlisi del risc sísmic més importants de Llaurí.

3. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ

- 3.1 Esquema Organitzatiu.
- 3.2 CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Municipal).
- 3.3 Director del Pla.
- 3.4 Comité Assessor.
- 3.5 Gabinet d'Informació.
- 3.6 Centre de comunicacions.
- 3.7 EL CCE de la Generalitat.
- 3.8 Unitats de reconeixement i primera avaluació.
- 3.9 El Lloc de Comandament Avançat (*PMA).
- 3.10 Unitats Bàsiques.
- 3.11 Voluntariat.

4. OPERATIVITAT

- 4.1 Notificació: Accions i estadis.
- 4.2 Fase d'intensificació de la informació
- 4.3 Fase d'Emergència: Nivells en l'operativitat municipal
- 4.4 Fase de tornada a la Normalitat
- 4.5 Mesures de protecció a la població
- 4.6 Evacuació.
- 4.7 Informació a la població.

5. IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DE L'OPERATIVITAT DEL PLA

- 5.1 Implantació.
- 5.2 Manteniment de l'operativitat del Pla d'Actuació Municipal-Sísmic.

1.

Introducció

1.1. Objectiu

El Pla d'Actuació Municipal davant del Risc Sísmic de Sumacàrcer (PAM Sísmic), té com a objectiu la màxima protecció per a les persones i els béns, que puguin resultar afectats per un terratrèmol, establint per a això una estructura d'organització jeràrquica i funcional dels mitjans i recursos, tant públics com privats en el municipi, que permeta fer front a situacions d'emergència per un terratrèmol i que contemple la volta a la normalitat amb la reposició dels sistemes i els serveis bàsics.

1.2. Abast

Funcional

Aquest Pla ofereix la resposta municipal al risc sísmic. Complementa a més al Pla Territorial Municipal com a pla específic. Al seu torn, aquells plans d'autoprotecció d'edificis, instal·lacions i establiments de pública concurrència que es consideren en el municipi, serveixen de complement a aquest PAM-Sísmic en detallar les especificitats que contenen cadascun d'aquests plans.

Superats els recursos inclosos en el Pla, se sol·licitarà l'actuació complementària del Pla Especial davant del Risc Sísmic de la Comunitat Valenciana i del Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat, principalment en el referent Procediment de Reposició de Serveis Bàsics i Volta a la Normalitat.

Territorial

L'abast territorial del PAM Sísmic és el terme municipal de nom de Sumacàrcer.

1.3. Justificació Legal

Normativa sectorial

- ✕ Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil.

Enllaç:

[Llei 17/2015 Sistema Nacional Protecció Civil. Estatal](#)

- ✖ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Enllaç:

[Llei 7/1985 de Bases de R. L. Estatal](#)

- ✖ Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències.

Enllaç:

[Llei 13/2010 de PC i Gestió d'Emergències. Generalitat](#)

- ✖ DECRET 44/2011, de 29 d'abril, del Consell, pel qual aprova el Pla Especial davant del Risc Sísmic en la Comunitat Valenciana. [2011/5012] (DOGV núm. 6512 de 03.05.2011)

Enllaç PE-*SIS:

[Pla Especial Risc Sísmic. Generalitat](#)

- ✖ DECRET 119/2013, de 13 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Pla Territorial d'Emergències la Comunitat Valenciana. [2011/5012]

Enllaç:

[Pla Territorial Emergències Comunitat Valenciana](#)

- ✖ **Reial decret 407/1992, de 24 d'abril, pel qual s'aprova la Norma Bàsica de Protecció Civil.**

Enllaç:

[Norma Bàsica de Protecció Civil. Estatal](#)

- ✖ Resolució de 5 de maig de 1995, de la Secretaria d'Estat d'Interior, per la qual es disposa la publicació de l'Acord del Consell de Ministres pel qual s'aprova la Directriu Bàsica de Planificació de Protecció Civil davant el Risc Sísmic.

Enllaç:

[Directriu Bàsica Risc Sísmic. Estatal](#)

- ✖ Reial decret 997/2002 de 27 de setembre, pel qual s'aprova la norma de construcció Sismorresistent: parteix general i edificació (NCSR-02).

Enllaç:

[Norma sismorresistente \(NCSR-02\). Estatal](#)

- ✖ Reial decret 2543/1994, de 29 de desembre, pel qual s'aprova la Norma de Construcció Sismorresistent: Parteix General i Edificació (NCSE-94)

- ✖ Pla Estatal de Protecció Civil davant el Risc Sísmic. Resolució de 29 de març de 2.010 (BOE 09-04-10).

Enllaç:

[Pla Estatal PC davant el Risc Sísmic. Estatal](#)

- ✕ DECRET 32/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg d'Activitats amb el risc de la Comunitat Valenciana i es regula el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció.

Enllaç:

[Catàleg Activitats Risc. Registre de PAU's. Generalitat](#)

- ✕ Guia elaboració Pla Territorial Municipal

Enllaç:

[Model elaboració del PTM](#)

Normativa / Documentació Municipal

La cartografia referent a Sumacàrcer és:

Els fulls d'ortofoto de la Comunitat Valenciana (5.000) són el 76953, 76963, 76954, 76964, 76955, 76965, 76966, 76975, 76973, 76974

La documentació municipal de la que se farà referència serà:

- Normes urbanístiques i normes subsidiàries de Sumacàrcer.
- PTM de Sumacàrcer.
- Pla Local de prevenció d'incendis forestals del terme municipal de Sumacàrcer.
- Pla Urbà d'Actuació Municipal de Sumacàrcer.

2.

Anàlisi del Risc

2.1. Informació territorial

Quadre bàsic de dades

Denominació Oficial	Sumacàrcer
Codi INE	46236
Comarca	La Ribera Alta
Extensió T.M. (km²)	20,1 Km2
Nucli Urbà Principal	Coordenades (ETRS89) X UTM: 433013 N Y UTM: 704913 E
Nuclis urbans desagregats del principal	Existeixen habitatges disseminats principalment al sud-est del terme municipal amb poca població.
Població total censada	1.097 (2020)
Hi ha variacions estacionals significatives de la població resident	A l'estiu augmenta lleugerament la població.
És significativa la població estrangera resident	Segons les dades publicades per l'INE procedents del padró municipal del 2020 5,5% (60)
Hi ha en el municipi edificis de més de set (7) plantes	No.
Hi ha construccions destinades a espectacles públics	No.
Hi ha construccions destinades a grans superfícies comercials	No.

Població empadronada: sectorització territorial de la població en el PAM-Sísmic

ANY DEL PADRÓ	Any 2020	Any actualització 1	Any actualització 2	Any actualització 3
Població total	1.097			
Casc Urbà	1.092			
Disseminat	5			

Població amb necessitats especials

POBLACIÓ EN HABITATGE INDIVIDUAL AMB NECESSITATS ESPECIALS	47 persones amb necessitats especials
---	---------------------------------------

Població resident en residències col·lectives		
Nom del centre	Titularitat	Places
No existeixen		

Població empadronada estrangera

PAÍS D'ORIGEN AMB MÉS REPRESENTACIÓ	Residents Censats
França	14
Brasil	6
Romania	5
Marroc	5
Alemanya	3

Població estacional

POBLACIÓ RESIDENT ESTACIONAL	Dada	Estació / mes / període d'aflluència
En segona residència ⁽¹⁾	300-500	Agost màxima població
En centres hotelers ⁽²⁾	0	
En festivals, activitats esportives o festives significatives ⁽³⁾	0	

Caracterització del poblament: Edificis d'Habitatge.


	edificis	Habitatges	Característiques constructives
Cens total (2020)	662	769	

Nucli Urbà Sumacàrcer	660	767	Mostra una tipologia original tradicional d'habitatge unifamiliar de planta baixa i pis i alguna cambra addicional. Es manté la constant de dues crugies, murs de càrrega de maçoneria, coberta inclinada de teula, buits verticals, balcó o mirador i façanes emblanquinades, sent les més noves de morter i pintades. La trama viària presenta tres zones ben diferenciades: -Casc Antic: zona més antiga que compren la part central, amb carrers irregulars, de poc ample i continus estretaments que dificultarien molt les operacions de rescat i evacuació. -Zona nord i nord-oest del nucli antic: Carrers més amples i regulars, sense estretaments i òptims per realitzar operacions d'emergències. -Zona sud amb carrers amples i útils en tasques d'evacuació.
Disseminat	50	50	Tipologia d'unifamiliars aïllades sense patró definit, típic d'una construcció esporàdica i estats de conservació diferents.

Carreteres: vials per a recorreguts d'inspecció. Eixos de rescat i evacuació

Vies d'accés al municipi per a l'entrada de recursos externs.

Denominació de la via	Titularitat	Municipis amb que comunica
CV-560	Diputació	Navarrés, Cotes, Sellent.
Carretera de Sumacàrcer	Municipal	Antella




Infraestructures del terme municipal de Sumacàrcer. Font:ICV

Vies d'accés als nuclis de població, polígons d'activitat, edificacions significatives dins del T.M.. En cas de grans nuclis urbans: principals eixos d'accés als barris / sectors.

Denominació de la via	Titularitat	Entitats amb les que comunica
CV-560	Diputació	Comunica Nucli principal amb habitatges disseminats i a estos amb els pobles propers com Sellent, Càrcer, Beneixida.

Activitat Econòmica i Soci-Laboral del municipi

Denominació Polígons	Dades, Comentaris
No té superfície de polígon Industrial.	L'activitat industrial és mínima, solament quatre empreses aforades al sector industrial. No existeix cap indústria que supose perill per manipulació de substàncies químiques o altres activitats perilloses.



Sòl urba i industrial de Sumacàrcer. Font: ICV

Sistemes, equipaments, línies i infraestructures vitals (regional)

Cadascuna d'aquestes instal·lacions o infraestructures té els seus propis condicionats respecte a la Norma NCSE-02 i respecte a l'elaboració d'estudis de seguretat, plans d'autoprotecció, i fins i tot Plans d'Emergència Exterior.

Els equipaments i línies vitals per norma no són competència del municipi quant a la seua propietat, gestió o manteniment. Per a la majoria d'aquests equipaments el Decret 32/2014

(catàleg d'activitats amb el risc de la Comunitat Valenciana), on s'indica que els seus plans d'autoprotecció, hauran de presentar-se a l'ajuntament on estiga situada l'activitat.

Infraestructura	Hi ha en el T.M.?	Detallar Infraestructura /Edificació Comentaris
Hospitals, instal·lacions sanitàries d'una certa importància	No	
Edificis i instal·lacions bàsiques de comunicacions, ràdio, televisió, ...	No	
Centres de Coordinació d'Emergència	No	
Edificis de personal i equips de bombers, CC. i *FF. Seguretat, *FF. Armades, parcs de maquinària, d'ambulàncies	No	
Construccions per a subministraments bàsics: potabilitzadores, depuradores, estacions de bombament (gas, aigua), centrals elèctriques / transformadors de molt alta/ alta tensió	No	
Infraestructures de vies de comunicació Xarxa Bàsica (carretera i FF.CC): ponts, viaductes, túnels, ...	No	
Edificis i instal·lacions d'estacions de trànsit: ferrocarril, ports i aeroports	No	
Edificis i instal·lacions industrials afectats pel RD 840/2015	No	
Grans construccions d'enginyeria civil: Centrals nuclears o tèrmiques, preses i basses de cat. A o B.	No	
Construccions catalogades com a monuments històrics , artístics d'interés cultural i assimilats	Si	-Església de Sant Antoni Abat, una de les més monumentals de La Ribera, aixecada entre 1725 i 1750. -Capella del Santíssim Crist, amb bons frescs i escultures. -Palau dels comtes d'Orgaz, renaixentista, del segle XV, recentment restaurat per allotjar entre altres dependències l'ajuntament i el Museu Etnològic. -Castell de Sumacàrcer, segles X-XIII, de què tan sols resten restes de muralles, aljub, celòquia, caserna militar d'origen cristià, dalt del turó de Penyaraja i el cementeri, construcció de principis del segle xx. -Ermita del Calvari, edifici del XVII, talaia sobre la Ribera.
Construccions destinades a espectacles públics d'ocupació massiva de persones	No	
Construccions destinades a grans superfícies comercials de presència massiva de persones	No	

Sistemes, equipaments, línies i infraestructures vitals (dotació Local)

Centres Escolars (tant de titularitat pública com privada)	Any Construcció	Places	Comentaris si escau
Centres educatius		Si	
CEIP Penyaraja	1983	200	- Situat al carrer del Franc,2. - La parcel·la sobre la qual està

			construït és de 2.224 m². - L'alçada màxima és de tres plantes sobre rasant.
--	--	--	--

Infraestructures /serveis municipals	Detallar any construcció, plantes, nombre de places. Comentaris
Centres de Salut - Plaça del País Valencià, 1	Consultori Auxiliar de Sumacàrcer: - Situat a la plaça del País Valencià, 1. - La parcel·la sobre la qual està construït és de 750 m². - L'alçada màxima és de dues plantes sobre rasant. - Places: 20 persones - Any de construcció: 1950
Retingues Policia Local	Situat a l'edifici de l'Ajuntament: - Situat a la Plaça Major, 1 - La parcel·la sobre la qual està construït és de 730 m². - L'alçada màxima és de tres plantes sobre rasant. - Places: 200 persones - Any Construcció: segle XV
Construccions destinades a espectacles públics d'ocupació massiva de persones	No
Construccions destinades a l'activitat esportiva en recinte tancat.	No
Centres d'activitat cultural/ social	La farmàcia Vella - Situat al carrer València, 2 - La parcel·la sobre la qual està construït és de 298 m². - L'alçada màxima és de dues plantes sobre rasant. - Places: 200 persones - Any de construcció: 1930
	La Societat - Situat la plaça l'Era 13. - La parcel·la sobre la qual està construït és de 312 m². - L'alçada màxima és de dues plantes sobre rasant. - Places: 150 persones - Any de construcció: 1940
	Casa de la Cultura Josep Rosel - Situat al carrer Espronceda. - La parcel·la sobre la qual està construït és de 750 m². - L'alçada màxima és de dues plantes sobre rasant. - Places: 300 persones - Any de construcció: 1950
	Llar dels jubilats i Pensionistes - Situat al carrer Comte d'Orgaz, 42 - La parcel·la sobre la qual està construït és de 151 m². - L'alçada màxima és de dues plantes sobre rasant. - Places: 100 persones

	- Any de construcció: 1984
Xarxa d'hidrants per als bombers	
Xarxa de subministrament de Gas	No disposa de servei de gas
Subministrament bàsic d'aigua a la població	Dos dipòsits al camí la Costa i Ermita i un pou de gestió privada. Sense dipòsits en altura

Recollida de Residus

La recollida de residus es gestiona a través de la mancomunitat de la Ribera Alta.

Els abocadors i els ecoparcs que donen servei al municipi són:

Tipus Abocador / Ecoparc	Localització / Referència en Pla / o altres T.M.
Ecoparc Mòbil	Carrer Franc, s/n


Per la recollida dels residus de construcció i demolició (RDC), per al municipi son a l'adreça de l'ecoparc mòbil indicada a la taula anterior.

2.2. Anàlisi de la perillositat sísmica

Agrupacions i èpoques sísmiques.

La història sísmica de la Zona d'Influència pot ser dividida en quatre èpoques: paleosismicitat, època antiga, època històrica i època instrumental. Les dues primeres no ens donen una conclusió concreta de la zona d'estudi d'este pla però a les èpoques històrica i instrumental podem fer anàlisi un poc mes sòlid.

- **Època històrica:** Els terratrèmols d'aquesta època poden agrupar en cinc agrupacions:
 - o a1. Vera – Almanzora
 - o a2. Lorca – Murcia
 - o a3. Torreveja
 - o a4. Alcoi
 - o a5. Xàtiva – Gandia




Terratrèmols època històrica intensitat més gran que VI (MSK) i hipòtesis d'agrupaments sísmics.

El municipi de Sumacàrcer es pot incloure a la zona a5 (Xàtiva-Gandia). En esta zona es registra el primer terratrèmol destructor d'esta època a la ciutat de Tavernes (1396), que va aconseguir una intensitat de grau IX. Aquest terratrèmol va estar compost per una sèrie sísmica esdevinguda entre 1395-1396. També s'han registrat les sèries sísmiques de Desembre de 1598 a gener de 1599, en què es va arribar a el grau VIII i es va registrar un terratrèmol de grau IX l'any 1748, i dues sèries sísmiques: la de març-abril de 1748, amb un esdeveniment de VIII i un altre de VII; i la de abril-juny, amb dos terratrèmols de grau VII. D'altra banda, l'anomenat terratrèmol d'Estubeny de 1748 té una intensitat assignada de grau IX. En aquesta sèrie també van tenir lloc un conjunt de terratrèmols, alguns d'ells de gran intensitat (grau VIII-VII). Al segle XIX també es van registrar en aquest agrupament sèries els dos majors terratrèmols van aconseguir el grau VII. Les característiques d'aquestes agrupacions són les següents: a gairebé totes elles els terratrèmols s'agrupen temporalment, mitjançant sèries sísmiques de terratrèmol principal i rèpliques, i inclusivament en alguns casos amb premonitoris i d'altra banda, els esdeveniments principals d'aquests agrupaments no es solapen temporalment, sent el més habitual que estiguin suficientment distanciats com per considerar-los independents entre si.

- Època Instrumental: Encara que esta època comença al 1911 no és fins els anys els 80 quan realment podem considerar establerta l'època instrumental. En aquests anys augmenta considerablement la densitat instrumental de la xarxa nacional de sismògrafs de l'IGN, i comencen a configurar-xarxes regionals com les del Servei Geològic de Catalunya, la de l'Observatori de la Marina de San Fernando (xarxa de l'Estret), la de la Universitat de Granada i la de la Universitat d'Alacant. Les dades sísmics aportades per aquesta època i, sobretot, els de l'últim període, ens permeten delimitar amb més precisió les agrupacions sísmiques de la zona,

propostes per a l'època històrica, que seran la base per a l'estudi detallat de les fonts sismogenètiques que proposarem per realitzar l'estudi de perillositat sísmica.


A l'agrupació a5 (Xàtiva-Gandia) només es té constància de dos terratrèmols de l'època instrumental que hagin superat la magnitud 4.0: al SW Enguera de 1938 i Gavarda de 1955 tots dos de caràcter superficial.




Terratrèmols època instrumental amb magnitud igual o major que 4.0, i falles tectòniques proposades per l'IGME (2007).

Perillositat sísmica de la zona.

La perillositat sísmica del territori nacional es defineix, segons la Norma de construcció sismoresistent (NCSE-02), mitjançant els mapes de Perillositat Sísmica que a continuació s'exposen (valors d'intensitat i acceleració). El mapa de perillositat amb valors d'acceleració subministra, per a cada punt del país (i expressada en relació a la valor de la gravetat) l'acceleració sísmica bàsica a_b , un valor característic de l'acceleració horitzontal de la superfície de terreny corresponent a un període de retorn de 500 anys el que dóna idea de l'activitat sísmica de cadascuna de les regions d'Espanya.




A continuació exposem el mapa de perillositat sísmica d'Espanya en valors d'acceleració on trobem que Sumacàrcer registra un valor d'acceleració sísmica bàsica (a_b) de 0.07 i un coeficient de contribució (k) de 1, segons la Norma de Construcció Sismoresistent NCSE-02.




Mapa de perillositat sísmica d'Espanya 2015 (en valors de acceleració)

Donades les característiques geogràfiques de terme municipal, a la població de Sumacàrcer li correspon una intensitat sísmica de 7.5 (E.M.S. 98) per a un període de 500 anys, segons el Pla Especial enfront de el risc sísmic a la Comunitat Valenciana. Aquesta intensitat així com la relacionada a la Comunitat Valenciana es pot observar en el següent mapa.



Mapa d'Intensitats màximes sentides

Pel que fa a la intensitat esperada en 100, 500 i 1000 anys i combinant els mètodes zonificats i no zonificats obtenim els següents mapes:



Intensidad Esperada en 100 años

Intensidad Esperada en 500 años

Intensidad Esperada en 1000 años

Font: Giner Caturla, J.J. (1996): Sismicitat i Perillositat Sísmica en la Comunitat Autònoma Valenciana. Tesi Doctoral. Universitat de Granada.

En estos mapes observem que:

En el de cent anys de període de tornada apareix el focus de Torrevella on s'espera una intensitat de 6.5 graus i un altre una mica més xicotet en la zona d'Alcoi de 6 graus.

En el de cinc-cents anys de període de tornada, el focus de major intensitat segueix estant en la zona de la Vega Baixa del Riu Segura, amb una intensitat esperada de 8.5 graus, i se segueix mantenint el focus de la comarca de l'Alcoià que s'estén cap al sud-est de la província de València.

En el de mil anys, la intensitat esperada arriba a grau IX d'intensitat en la comarca del Baix Segura i es mantenen els mateixos focus que en els casos anteriors.

Tots aquests resultats estan referits als efectes sobre roca. En els actuals estudis de perillositat sísmica es consideren els efectes d'amplificació del sòl.

Tots aquests resultats estan referits als efectes sobre roca. En els actuals estudis de perillositat sísmica es consideren els efectes d'amplificació del sòl.

Intensitats esperades a Sumacàrcer per períodes de retorn de 100, 500 i 1000 anys.

De l'estudi de "Perillositat Sísmica a la Comunitat Valenciana" s'obtenen les intensitats esperades tant en roca com en roca i afegit l'efecte del sòl referit a l'escala EMS-98, Escala Macrosísmica Europea.

CODI INE	ENTITAT POBLACIONAL	MUNICIPI	EN ROCA			ROCA + EFECTE SÒL		
			INTENSITAT ESPERADA			INTENSITAT ESPERADA		
			100 ANYS	500 ANYS	1.000 ANYS	100 ANYS	500 ANYS	1.000 ANYS
46236000100	Sumacàrcer	Sumacàrcer	6.0	7.5	8.0	6.0	7.5	8.0


La intensitat sísmica sobre roca, considerant l'efecte del sòl, per un període de retorn de 500 anys, és la intensitat sísmica de referència de Sumacàrcer (7.5 EMS-98)

Registre sísmics.

L'activitat sísmica a la zona en estudi és molt alta com se pot extraure dels apartats anteriors i se veu reflectida al plànol de sismicitat instrumental de la Comunitat Valenciana i desglossat a l'histograma de terratrèmols. A la web de la Universitat d'Alacant podem obtindre amb detall el registre de tota activitat sísmica a la Comunitat Valenciana.

Simicidad Instrumental Comunitat Valenciana

Periodo 1919 - 2015



2.3. Anàlisi de la vulnerabilitat sísmica

La vulnerabilitat sísmica es defineix com la predisposició intrínseca d'una estructura, grup d'estructures o d'una zona urbana completa de patir dany davant l'ocurrència d'un moviment sísmic d'una severitat determinada. La vulnerabilitat està directament relacionada amb les característiques de disseny de l'estructura.

L'Estudi de Vulnerabilitat emprà l'escala macrosísmica europea (EMS-98) per classificar la vulnerabilitat de les edificacions, esta escala permet assignar intensitats mitjançant l'observació dels danys ocasionats per un terratrèmol sobre les edificacions, les persones i l'entorn d'una localitat. Estableix cinc graus de danys possibles distingint entre estructures de fàbriques i de formigó armat. Considera sis classes de vulnerabilitat segons el tipus d'estructura de l'edifici.

Per poder estudiar la vulnerabilitat dels edificis és fonamental la tipificació de les tipologies constructives existents, s'han realitzat modelitzacions gràfiques per hipòtesi d'edificacions de vulnerabilitat A, B, C, D i E de les tipologies constructives més freqüents. L'assignació de la classe de vulnerabilitat en funció de la tipologia constructiva és la següent:

Material Estructural	Codi	Descripció	Classe de vulnerabilitat
Fàbrica	F1	Estructura de murs de càrrega de pedra en sec i tàpia	A
	F2	Estructura de murs de càrrega de maçoneria o de fàbrica de maó < 5 plantes	A/B
Mixta	X1	Estructura mixta de maçoneria o de fàbrica de maó i pòrtics de fàbrica de maó < 1950	A/B
	X2	Estructura mixta de maçoneria o de fàbrica de maó i pòrtics de formigó armat 1950-1970	B
Formigó armat	H1	Estructura porticada de formigó armat 1930-1969	B
	H2	Estructura porticada de formigó armat 1970-1995	B/C
	H3	Estructura porticada de formigó armat >1995	C/D/E
Acer	A1	Estructura porticada de nucs semirígids	C/D
	A2	Estructura porticada de nucs rígids	C/D
	A3	Naus industrials	D/E

A continuació es presenta la distribució de vulnerabilitat per a les edificacions del municipi en la taula, on en columnes apareixen les dades relatives a:

- Nombre d'edificis inclosos en cada classe de vulnerabilitat
- Percentatge d'edificis inclosos en cada classe de vulnerabilitat
- Índex de vulnerabilitat total (IVT)
- Índex de vulnerabilitat total ponderat (IVTP)
- Factor de ponderació de cada entitat (W)

El cas concret de Sumacàrcer, obtingut de l'estudi de vulnerabilitat de la Comunitat Valenciana (2010) es resumeix a les següents taules:

Nombre d'edificis	Períodes							
	<1940	1941	1951	1961	1971	1981	1991	1996
		1950	1960	1970	1980	1990	1995	2001
607	220	32	37	103	54	86	54	21

Vulnerabilitat dels edificis								IVT	IVTP	W
Nombre d'edificis				% d'edificis						
A	B	C	D	A	B	C	D			
236	200	162	9	39	33	27	2	79.47	0.01	0.02

Estimació dels danys a edificis considerant vulnerabilitats A,B,C,D.

El risc sísmic s'ha representat en termes de dany, mitjançant l'elaboració d'una taula per a cada classe de vulnerabilitat, en total quatre, on les entitats poblacionals es disposen en les files i en columnes es reflecteixen, entre altres, les següents dades:

- Nombre total d'edificis de la població per a aquesta classe de vulnerabilitat, NJ.
- Nombre d'edificis de la població que experimenten cada grau de dany, variant des de 0 fins a 5, Nij.
- Nombre d'edificis que experimenten dany Lleu, Moderat i Greu, NLj, NMj i NGj.
- Percentatge d'edificis que experimenten dany Lleu, Moderat i Greu, PLJ, PMj i PGJ.
- Índex de Dany mitjà, Dm
- Índex de Dany mitjà normalitzat, DMI
- Factor de ponderació, Wj
- Percentatge ponderat d'edificis que experimenten dany Lleu, Moderat i Greu, PPLj, PPMj i PPGj

La següent taula de dany absolut i independent de la classe de vulnerabilitat, incloent una columna final amb l'estimació de nombre d'edificis que quedarien inhabitables a cada població.

Danys en els edificis									
Nombre total d'edificis	Nombre d'edificis amb dany						Nombre d'edificis amb dany		
	Do	D1	D2	D3	D4	D5	Lleu	Moderat	Greu
607	56	136	170	144	80	21	193	314	101

Danys en els edificis								
% edificis amb dany			Dm	Dman	W	% Ponderat		
Lleu	Moderat	Greu				Lleu	Moderat	Greu
31.7	57.7	16.6	2.2	0.4	0.02	0.52	0.85	0.27

Estimació dels danys a edificis considerant vulnerabilitats

Danys en els edificis amb Vulnerabilitat Classe A									
Nombre total d'edificis	Nombre d'edificis amb dany						Nombre d'edificis amb dany		
	Do	D1	D2	D3	D4	D5	Lleu	Moderat	Greu
236	2	18	53	82	62	19	20	135	81

Danys en els edificis amb Vulnerabilitat Classe A								
% edificis amb dany			Dm	Dmn	WA	% Ponderat		
Lleu	Moderat	Greu				Lleu	Moderat	Greu
8.5	57.3	34.2	3.0	0.5	0.02	0.18	1.23	0.73

Danys en els edificis amb Vulnerabilitat Classe B									
Nombre total d'edificis	Nombre d'edificis amb dany						Nombre d'edificis amb dany		
	Do	D1	D2	D3	D4	D5	Lleu	Moderat	Greu
200	16	53	69	45	15	2	69	115	17

Danys en els edificis amb Vulnerabilitat Classe B								
% edificis amb dany			Dm	Dmn	WB	% Ponderat		
Lleu	Moderat	Greu				Lleu	Moderat	Greu
34.3	57.3	8.4	2.0	0.3	0.02	0.54	0.90	0.13

Danys en els edificis amb Vulnerabilitat Classe C									
Nombre total d'edificis	Nombre d'edificis amb dany						Nombre d'edificis amb dany		
	Do	D1	D2	D3	D4	D5	Lleu	Moderat	Greu
162	34	62	46	17	3	0	96	63	3

Danys en els edificis amb Vulnerabilitat Classe C								
% edificis amb dany			Dm	Dmn	WC	% Ponderat		
Lleu	Moderat	Greu				Lleu	Moderat	Greu
59.3	38.7	2	1.3	0.2	0.01	0.46	0.30	0.02

Danys en els edificis amb Vulnerabilitat Classe D									
Nombre total d'edificis	Nombre d'edificis amb dany						Nombre d'edificis amb dany		
	Do	D1	D2	D3	D4	D5	Lleu	Moderat	Greu
9	4	4	1	0	0	0	8	2	0

Danys en els edificis amb Vulnerabilitat Classe D								
% edificis amb dany			Dm	Dmn	WD	% Ponderat		
Lleu	Moderat	Greu				Lleu	Moderat	Greu
83.3	16.5	0.2	0.8	0.1	0.00	0.39	0.08	0.00

Estimació dels danys a la població

Per quantificar el nombre de persones afectades per l'ocurrència d'un sisme, s'ha estimat el nombre d'edificis que poden quedar inhabilitats, pel fet que obligaria als seus ocupants al real·lotjament. Aquesta dada s'ha obtingut a partir de la distribució de graus de dany per als edificis de cada municipi, segons la intensitat de el moviment sísmic, ja efectuada anteriorment, de manera que el nombre d'edificis d'habitatges inhabilitats correspondria a el nombre d'edificis que experimenten graus de dany 4 i 5, més el 50% d'aquells altres que han assolit graus de dany 3. Esta suposició està fonamentada en el fet que, a partir d'un determinat grau de dany, es considera que l'edifici es troba en estat de ruïna i, en conseqüència, ja no és apte per al seu ús com a habitatge. No obstant això, graus de dany inferiors com importants fissures

i desploms, encara no provocant el col·lapse de l'edifici, si poden deixar-lo en unes condicions no aptes per a habitatge.

De l'estudi de vulnerabilitat sísmica de la Comunitat Valenciana extraguem la següent taula resum, els resultats són els obtinguts mitjançant les metodologies Coburn et al (1992) i ATC-13 per a cadascuna de les entitats de la Comunitat Valenciana. S'observa que els resultats de número de morts amb la metodologia ATC-13 i Coburn varien a causa de les consideracions diferents de cada mètode. Es prefereix presentar el detall dels resultats obtinguts amb la metodologia ATC-13 (1985) a causa de que té en compte les possibles víctimes provocades pels valors més baixos dels graus de danys, que són els més esperats en llocs de sismicitat moderada.

Danys a la població								
Nombre total d'edificis	Nombre d'habitants	Nombre d'habitants per edifici	Nombre d'edificis inhabitable	Nombre de persones sense llar	Nombre de ferits lleus	Nombre de ferits greus	Nombre de morts ATC-13	Nombre de morts Coburn
607	1323	2	173	376	81	27	11	35

Característiques constructives i estructurals del casc urbà.

El casc urbà de Sumacàrcer es pot diferenciar en dues zones, la part nord-oest que és de més recent construcció i la resta on la major part dels edificis daten dels anys seixanta o anteriors. Estes dues zones contenen una trama viària molt diferent, la part més antiga coincideix amb carrers més estrets i irregulars, en canvi, la part més moderna té carrers més amplis i regular que donen una major accessibilitat a eixe sector i milloraria treballs de rescat i evacuació en situació d'emergència.

Les alçades no són importants ja que son majoritàriament inferior a 4 alçades aspecte que milloraria les conseqüències possibles d'un sisme d'intensitat important.

Els habitatges disseminats tenen alçades d'una o dues plantes i dates de construcció molt més modernes.

Al següent mapa es poden apreciar les dates de construcció al casc urbà.

DÈCADA DE CONSTRUCCIÓ

ABANS DEL 1910

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

1960-1969


1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2009

2010-2020



Dècada de construcció dels edificis de Sumacàrcer. Font: ICV

Estimació de danys en línies vitals

Analitzarem les línies vitals següents que siguen afectades per nivells d'intensitat màxims esperables al municipi.

1. Xarxa de Gas Natural

La xarxa de transport de gas no circula pel terme municipal.

2. Xarxa d'oleoductes

No existeix este servici al municipi.

3. Xarxa elèctrica

A la taula següent s'ha desglossat el dany en les línies de transmissió elèctriques (en %) del municipi, tenint en consideració els nivells d'intensitat màxims esperables i la llargària del tram afectat.

Afecció a la línia de transmissió elèctrica			
Municipi	Llargària (m)	Intensitat	Dany (%)
Sumacàrcer	237	8,0	1.3085

Els danys màxims esperats són lleus, és a dir, danys significatius localitzats en alguns elements que normalment no necessiten reparació per mantenir l'operativitat.

La xarxa elèctrica de distribució de la Comunitat Valenciana no circula pel terme municipal.

Al terme municipal tampoc existeixen subestacions de transmissió, centrals tèrmiques ni hidroelèctriques.

4. Embassaments i pantans

No presenta cap presa ni embassament al terme municipal.

5. Sistema d'abastament d'aigua

La major causa de dany és el desplaçament de material a les zones de fonamentació. D'aquesta manera, tots aquells fenòmens de desplaçament permanent (assentaments diferencials, esllavissades, líquüefacció, etc.) que afecten la fonamentació són causa de dany. Els fenòmens d'agitació, en canvi, no són de gran importància.

Per intensitats VII i VIII (les donades a este municipi), els danys seran insignificants.

6. Carreteres

A la taula següent es mostra el dany esperat (en%) a les carreteres principals (autovies, autopistes, nacionals i xarxa autonòmica bàsica), secundàries (resta autonòmiques i locals) i túnels per al municipi, tenint en consideració els nivells d'intensitat màxims esperables i les longituds afectades.

Afecció a la xarxa de carreteres a Sumacàrcer			
Tipologia	Llargària (m)	Intensitat	Dany (%)
Carretera principal	0	8,0	0
	4.042	7,5	2,6675
Carreteres secundàries	4.354	8,0	3,9021
	1.795	8,5	5,5790

Els danys que s'esperen a la xarxa de carreteres són lleus.

7. Xarxa de ferrocarril

No travessa cap línia de ferrocarril pel terme.

8. Aeroports

No es dóna al terme municipal.

9. Ports

No es dóna al terme municipal.

10. Instal·lacions industrials perilloses (afectades per la normativa d'accidents greus)

No es dóna al terme municipal.

2.4. Síntesi: Aspectes de l'anàlisi del risc sísmic més importants de Sumacàrcer.


1. El municipi no té bona accessibilitat, els accessos per recursos externs, per evacuació i altres actuacions d'emergència es veuen molt limitats a la CV-560 que en cas de patir algun dany o col·lapse empitjoraria les conseqüències dels danys per un terratrèmol important.
2. La data de construcció del nucli antic és en gran part anterior als anys 50 amb la deficient qualitat de construcció que això suposa i conservació que comporta. Als habitatges de la zona nord i sud d'este nucli com també als disseminats la data és molt més moderna i no presentaria la mateixa problemàtica que el casc antic.
3. Pel que fa a la trama viària el casc antic presenta carrers estrets amb estretaments continus que dificultarien les actuacions d'emergència, en canvia la part nord i sud compta amb vies òptimes per evacuar la població.
4. L'alçada dels edificis del nucli urbà i disseminats és baixa, sent un punt favorable per situacions d'emergència sísmica.
5. Com podem observar a la taula extreta de l'estudi de vulnerabilitat de la Comunitat Valenciana adjunta a l'apartat anterior els danys per un sisme d'intensitat esperable podrien ser molt greus sent elevat el nombre de reallotjats (376), ferits (81 lleus i 27 greus) i morts (11 o 35 mètode ATC-13 o Coburn).

3.

Estructura i Organització

En aquest apartat s'estableix l'estructura i organització jeràrquica i funcional dels serveis del municipi a intervenir en cas d'emergència..

3.1. Esquema Organitzatiu




3.2. CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Municipal)

És l'òrgan coordinador de les actuacions en l'emergència. Està al comandament del director del Pla i constituït per un Comité Assessor, un Gabinet d'Informació i un Centre de Comunicacions .

El CECOPAL podrà constituir-se en situació d'emergència per decisió pròpia del director del PAM Sísmic o a requeriment del director del pla d'àmbit superior.

El CECOPAL estarà situat a l'edifici de l'ajuntament a la plaça Major, 1, al despatx de l'alcaldia. Per accedir a des la CV-560 s'ha d'accedir pel carrer Xúquer i seguir pel carrer de l'Església fins la plaça Major.



La ubicació del CECOPAL auxiliar serà a la sala de reunions del CEIP Penyaroja al carrer del Franc, 2.

3.3 Director del Pla

La direcció del Pla correspon a l'Alcalde

En cas d'absència, li substituirà la primera tinenta d'alcalde i regidora d'Esports, Turisme i Sostenibilitat, Participació Ciutadana .

Li correspon la direcció de totes les operacions que hagen de realitzar-se a l'empara del PAM-Sísmic, diferenciant les fases que caracteritzen l'evolució de l'emergència.

a) En Fase d'intensificació del Seguiment i la informació/ SITUACIÓ 0:

- ✖ Rebre la informació sísmica d'abast des del CCE Generalitat i alertar als recursos municipals.
- ✖ Proporcionar informació de retorn al CCE.

Si així aquesta protocol·litzat, aquesta fase és gestionada pel Centre de Comunicació Municipal, que informará el Director del Pla i al CCE Generalitat, seguint els criteris de notificació del protocol.

b) En la resta de Situacions d'Emergència:

- ✖ Rebre la informació sísmica d'abast des del CCE Generalitat i proporcionar al CCE informació de retorn.
- ✖ Convocar als membres del Comité Assessor, el Gabinet d'Informació i activar tots els serveis i recursos municipals necessaris en la gestió de l'emergència.
- ✖ Decidir a cada moment i amb el consell del Comité Assessor, les actuacions més convenients per a fer front a la situació d'emergència, i a l'aplicació de les mesures de protecció a la població, al medi ambient, als béns i al personal adscrit al Pla.
- ✖ Proposar l'ordre d'evacuació al Director del Pla Especial, o en casos d'urgència i necessitat urgent, ordenar-la.
- ✖ Donar les instruccions per a l'avituellament de queviures i articles de primera necessitat.
- ✖ Mantindre la comunicació amb el CCE / *CECOPI i sol·licitar, en el seu cas, la intervenció de mitjans i recursos externs al municipi.
- ✖ Determinar, coordinar i facilitar la informació a la població durant l'emergència, a través dels mitjans propis del PAM Sísmic i els mitjans de comunicació social d'àmbit local.
- ✖ Establir prioritats, i ordenar les actuacions necessàries per a la restitució dels serveis bàsics i la volta a la normalitat.
- ✖ Declarar la fi de l'emergència.
- ✖ Assegurar el manteniment de l'operativitat del Pla.

Les dades de localització del Director del Pla i el seu substitut es reflecteixen en la fitxa "Components del CECOPAL" que figura en el Directori (Veure Annex III)

3.4. Comité Assessor

Per a assistir al Director del Pla, en els diferents aspectes relacionats amb l'emergència, l'Alcalde podrà constituir el Comité Assessor, compost pels responsables municipals dels departaments involucrats en la gestió de l'emergència i les persones que el Director del Pla considere oportú.

Principals funcions del Comité Assessor:

- ✖ Aconsellar al Director del Pla sobre les mesures de protecció a la població que es consideren necessàries.
- ✖ Aconsellar al *Director del Pla* sobre els recursos humans i materials que han d'assignar-se a l'emergència en funció del seu tipus i gravetat.
- ✖ Avaluar la situació de risc.
- ✖ Recopilar la informació i elaborar els informes sobre la gestió de l'emergència des de l'àmbit de les seues competències.

Les dades de localització dels membres del Comité Assessor es reflecteixen en la fitxa "*Components del CECOPAL*" que figura en el Directori (Veure Annex III).

COMITÉ ASSESSOR	
RESPONSABILITAT AL PLA	CÀRREC
Responsable Policia Local	Agent de Policia Local
Responsable de Seguretat	1a Tinenta d'alcalde i regidora d'Esports, Turisme i Sostenibilitat, Participació Ciutadana
Responsable de Sanitat	Regidora Festes, Sanitat i Serveis Socials
Responsable Alberg i Assistència	3a Tinenta d'Alcalde i regidora d'Educació, Igualtat i Polítiques inclusives i Joventut
Responsable Suport Logístic	2n Tinent d'Alcalde i regidor d'Agricultura, Medi Ambient i Administració digital
Altres (Tècnics Municipals)	Tècnic municipal (jornada compartida amb altres municipis)

3.5. Gabinet d'Informació.

Depenent directament del Director del Pla, es podrà constituir en el seu moment el Gabinet d'Informació. A través d'aquest Gabinet i en coordinació amb el CCE Generalitat, es canalitzarà tota la informació als mitjans de comunicació social i a la població.

Les seues funcions bàsiques seran:

- ✖ Elaborar i coordinar la difusió d'ordres, consignes i consells a la població.

- ✗ Centralitzar, coordinar i preparar la informació general sobre l'emergència i facilitar-la als mitjans locals de comunicació social.
- ✗ Informar sobre l'emergència a quantes persones o organismes ho sol·liciten. Facilitar informació relativa a possibles afectats, facilitant els contactes familiars i la localització de persones.

Els components d'aquest Gabinet serà:

GABINET D'INFORMACIÓ
2n Tinent d'Alcalde i regidor d'Agricultura, Medi Ambient i Administració digital

Les dades de localització dels integrants del Gabinet d'Informació es reflecteixen en la fitxa *Components del CECOPAL* que figura en el Directori (Veure Annex III).

3.6. Centre de comunicacions.

El Centre de Comunicacions està format pel conjunt d'instal·lacions / recursos que disposa el municipi per a rebre i transmetre les alertes, declaracions de preemergència / emergència, consignes a la població i en general qualsevol tipus d'informació.

Les seues funcions bàsiques seran:

- ✗ Rebre i transmetre les notificacions i alertes al Director del Pla.
- ✗ Rebre i transmetre la informació general.
- ✗ Transmetre les ordres d'actuació.
- ✗ Localitzar a les persones, mitjans i recursos adscrits al Pla.
- ✗ Mantindre constància escrita de la gestió del Centre de Comunicacions.

El Centre de Comunicacions haurà de canalitzar les seues informacions i sol·licituds de recursos externs a través del telèfon 1·1·2 *Comunitat Valenciana* o Xarxa de Ràdio *COMDES.

El centre de comunicacions estarà situat a les dependències de la policia local a l'edifici de l'ajuntament a la plaça Major, 1 i serà aquesta qui s'encarregue de la seua gestió. Per accedir a des la CV-560 s'ha d'accedir pel carrer Xúquer i seguir pel carrer de l'Església fins la plaça Major.

3.7. EL CCE de la Generalitat

En l'esquema organitzatiu del PAM - Sísmic ha de contemplar-se la connexió entre el CECOPAL i el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat (**CCE Generalitat**).

El CCE Generalitat serveix per a assegurar la imprescindible coordinació de les diverses administracions i entitats que han d'actuar en cada situació d'urgència i emergència, garantint una resposta a les demandes d'ajuda dels ciutadans. Tot això, respectant la competències de cada organisme en l'execució material del servei sol·licitat. (Llei 13/2010)

El CCE Generalitat, té assignades competències en dues àrees de responsabilitat.

a) La gestió del telèfon únic d'emergències 1·1·2, que entre altres funcions:

- Rep les trucades telefòniques d'emergències dels ciutadans i organismes dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana,
- Obté la informació necessària per a l'adequada gestió dels incidents d'emergència.
- Identifica i alerta als serveis competents per a la resolució de l'emergència, en funció de la seua naturalesa i l'àmbit competencial del servei.
- Contempla les necessitats específiques dels col·lectius amb discapacitat per a facilitar l'atenció de les seues crides.

Tot això mitjançant l'aplicació de protocols operatius d'atenció i gestió de les *comunicacions en matèria d'emergències*.

b) La coordinació de la gestió de les situacions de preemergència i emergència, en aquest cas que s'activen el Pla Especial davant del risc sísmic en la Comunitat Valenciana. Principalment:

- Comunica i notifica les diferents situacions de preemergència o emergència que es declaren.
- Coordina les actuacions dels serveis d'intervenció implicats en la resolució de la situació. Se'ls informen de l'evolució de l'emergència amb dades actualitzades.
- Rebre la informació actualitzada, bé a través de l'adreça del Lloc de Comandament Avançat, bé a través de les centrals operatives dels serveis.
- Elaborar, com a font d'informació oficial que és, informació dirigida a la població i als mitjans de comunicació.
- És interlocutor i es coordina amb les administracions locals, l'administració de l'Estat i altres implicades.

Està funció es realitza des de la **Sala de Comandament 24 hores del CCE de la Generalitat**.

3.8. Unitats de reconeixement i primera avaluació

Són grups organitzats per a actuar amb anterioritat a la intervenció de les Unitats Bàsiques d'Intervenció i durant les primeres hores després d'ocorregut el terratrèmol. Es constituïran seguint les instruccions del Director del Pla.

El **coordinador d'aquesta Unitat** serà l'Arquitecte Municipal. Els seus components poden ser:

- Personal tècnic i de serveis de l'Ajuntament
- Policia Local
- Bombers de parc de zona.
- Voluntaris de Protecció Civil

Missió: Realitzar una primera inspecció i valoració amb la finalitat de planificar una resposta adequada a les necessitats, tenint en compte que el temps de rescat és fonamental per a salvar la vida de les persones que poden haver quedat soterrades.

Indicaran els llocs prioritaris necessitats de socors immediat, així com els punts on s'estan produint rèpliques secundàries al terratrèmol.

Després d'aquesta funció inicial, els components passaran a integrar-se en les Unitats Bàsiques que corresponguen.

UNITAT DE REONEIXEMENT I PRIMERA AVALUACIÓ			
ENTITAT	ADREÇA	POBLACIÓ	COORDINADOR DE LA UNITAT
Corporació Municipal	Plaça Major, 3,1	Sumacàrcer	Tècnic Municipal
Polícia Local	Plaça Major, 3,1	Sumacàrcer	Agent de policia local
Parc de Bombers de 1a resposta	Carrer Ci L'Estret, 0	Xàtiva	Bombers del parc

3.9. El Lloc de Comandament Avançat (*PMA)

D'acord amb la gravetat, el Director del Pla podrà constituir en els voltants de la zona afectada un Lloc de Comandament Avançat des del qual dirigir i coordinar la intervenció de les Unitats Bàsiques.

Està compost pels Coordinadors de les Unitats Bàsiques desplaçats a la zona.

En el PAM sísmic assumeix la direcció del *PMA el comandament de de major rang del servei de bombers intervinent.

El *PMA estarà en comunicació constant amb el CECOPAL, seguint les directrius del seu Director.

En el cas que s'activara un Pla d'àmbit superior, s'estarà al que es disposa pel Director d'aquest.

Les funcions bàsiques del Director del *PMA són:

- ✕ Situar i constituir el *PMA
- ✕ Determinar la zona d'intervenció.
- ✕ Recaptar la informació sobre l'emergència i la seua evolució donant compte al CECOPAL.
- ✕ Canalitzar les ordres formals del CECOPAL, respecte als Coordinadors de les Unitats Bàsiques.
- ✕ Coordinar les sol·licituds de recursos.
- ✕ Depenent de l'evolució de l'emergència, preveure els punts de trobada per a evacuacions així com llocs de recollida de mitjans i recursos.

3.10. CRM (Centre de recepció de mitjans)

Després d'un sisme és important el proveïment a la població afectada, així com la necessitat de desplaçar gran quantitat de mitjans humans i materials, fa necessari establir un o diversos CENTRES DE RECEPCIÓ DE MITJANS (CRM), des d'on es distribuïran els recursos.

El CRM és el centre que té encomanada les funcions de recepció i distribució de tots els mitjans i recursos mobilitzats per a la resolució de l'emergència. Es constituirà a criteri del Director del PMA en aquelles emergències en les quals es considere necessari.

Serà el Director del PMA, quan ordene la constitució del CRM, l'encarregat de designar el comandament que assumirà la seua direcció. El CRM estarà custodiat per efectius de la Unitat Bàsica De Seguretat.

Ubicacions proposades per a establir el CRM:


Nom	Ubicació
Piscina Municipal	Carrer de Lepant
CEIP Penyaraja	Carrer del Franc
Escorxador Municipal	Carrer del Calvari

Les tres localitzacions de CRM comptem amb els propis edificis per emmagatzemar recursos i espai per aparcaments de vehicles.

3.11. Unitats Bàsiques

Els serveis i persones que intervenen des dels primers moments en el lloc de l'emergència, s'estructuren en Unitats Bàsiques:

La coordinació de la Unitat en el terreny l'exercirà el **Coordinador de la Unitat**, que s'integrarà en el Lloc de Comandament Avançat.



Unitat Bàsica de Seguretat

Coordinador/a Municipal: Agent de policia local

Components (de l'àmbit / jurisdicció territorial municipal)

Funcions:

Quan siga necessària la mobilització d'altres Forces i Cossos de Seguretat, en suport a la Policia Local del Municipi mitjançant la seua incorporació a la Unitat Bàsica, s'integrarà en el *PMA un comandament / representant de la Guàrdia Civil / CNP per a exercir la coordinació dels recursos

propis, en aquests casos, la coordinació de la Unitat, correspondrà a un regidor de l'Ajuntament designat per l'Alcalde del municipi.

UNITAT BÀSICA DE SEGURETAT			
ENTITAT	ADREÇA	POBLACIÓ	COORDINADOR DE LA UNITAT
Policia Local	Plaça Major, 3, 1	Sumacàrcer	Agent de policia

Unitat Bàsica d'Intervenció

Està compost per personal del Consorci Provincial de Bombers.

Components (de l'àmbit / jurisdicció territorial municipal)

- ✖ Funcions: Rescat, socors i salvament de persones
- ✖ Labors pròpies del Servei d'Extinció d'Incendis
- ✖ Desenrunament i excarceració

UNITAT BÀSICA D'INTERVENCIÓ			
ENTITAT	ADREÇA	POBLACIÓ	COORDINADOR DE LA UNITAT
Consorci Provincial de Bombers de València	Camí de Montcada, 24, 37	València	Comandament de bombers del Consorci
Parc de primera resposta	Carrer Ci L'Estret, 0	Xàtiva	Sergent al comandament del parc

Unitat Bàsica Sanitària

Coordinador/a Municipal: Metge/ssa del centre de salut.

Components (de l'àmbit / jurisdicció territorial municipal)

Funcions: Les seues funcions generals seran:

- ✖ Assistència sanitària d'urgència en el llocs d'enderrocs altres efectes causats pels efectes sísmics
- ✖ Classificació, estabilització i evacuació de ferits.
- ✖ Coordinació del trasllat d'accidentats a centres hospitalaris receptores.
- ✖ Avaluació de l'estat sanitari de l'emergència i sanitat ambiental

UNITAT BÀSICA SANITÀRIA			
ENTITAT	ADREÇA	POBLACIÓ	COORDINADOR DE LA UNITAT
Centre de Salut	Plaça del País Valencià, 1	Sumacàrcer	Metge/ssa
Farmàcia	Avinguda de l'Oest, 3	Sumacàrcer	Farmacèutic

Unitat Bàsica d'Alberg i Assistència

Coordinador/a Municipal: 3a Tinenta d'Alcalde i regidora d'Educació, Igualtat i Polítiques inclusives i Joventut

Components (de l'àmbit / jurisdicció territorial municipal)

Funcions: Les seues funcions generals seran:

- ✖ Alberg d'evacuats
- ✖ Assistència social a grups crítics i possibles damnificats

UNITAT BÀSICA D'ALBERG I ASSISTÈNCIA			
ENTITAT	ADREÇA	POBLACIÓ	COORDINADOR DE LA UNITAT
Corporació Municipal	Plaça Major, 3, 1	Sumacàrcer	3a Tinenta d'Alcalde i regidora d'Educació, Igualtat i Polítiques inclusives i Joventut
Corporació Municipal	Plaça Major, 3, 1	Sumacàrcer	Assistent/a social

Unitat Bàsica de Suport logístic

Coordinador/a Municipal: Regidoria d'Esports

Components (de l'àmbit / jurisdicció territorial municipal)

Funcions: Les seues funcions generals seran:

- ✖ Restabliment de les vies de comunicació
- ✖ Rehabilitació de serveis essencials
- ✖ Transport en general
- ✖ Assegurar les comunicacions del Pla
- ✖ El suport logístic i l'assessorament tècnic sobre l'emergència

UNITAT BÀSICA DE SUPORT LOGÍSTIC			
ENTITAT	ADREÇA	POBLACIÓ	COORDINADOR DE LA UNITAT
Corporació Municipal	Plaça Major, 3, 1	Sumacàrcer	2n Tinent d'Alcalde i regidor d'Agricultura, Medi Ambient i Administració digital
Corporació Municipal	Plaça Major, 1	Sumacàrcer	Encarregat d'obres

Unitat Bàsica d'Avaluació de danys i Recuperació

Coordinador/a Municipal: Tècnic municipal

Components (de l'àmbit / jurisdicció territorial municipal)

Funcions: Les seues funcions generals seran:

- ✖ Realitzar una inspecció detallada i valoració concreta amb la finalitat de controlar possibles efectes inesperats amb el pas dels dies que puguem suposar danys personals i materials.
- ✖ Comprovar amb detall l'estat de les vies de les vies de comunicació
- ✖ Comprovar el perfecte funcionament de serveis essencials per evitar tall i problemes una volta superada l'emergència i que siguen un problema si es dona una rèplica del sisme o enderrocs no esperats.
- ✖ Adjuntar tota informació valuosa al Pla per millorar-lo per futures situacions d'emergència.

UNITAT BÀSICA D'AVALUACIÓ DE DANYS I RECUPERACIÓ			
ENTITAT	ADREÇA	POBLACIÓ	COORDINADOR DE LA UNITAT
Corporació Municipal	Plaça Major, 3, 1	Sumacàrcer	Tècnic Municipal
Corporació Municipal	Plaça Major, 1	Sumacàrcer	Encarregat d'obres

3.11. Voluntariat

Actualment no existeix agrupació de voluntariat.

4.

Operativitat

L'operativitat d'un pla estableix el conjunt de mecanismes i procediments planificats prèviament, per a la posada en marxa o activació del Pla davant d'una emergència i d'acord amb la gravetat d'aquesta.

En el cas dels terratrèmols no es contempla el coneixement previ que un fenomen sísmic es produirà, que permeta una fase de preemergència. L'inici de l'operativitat del PAM-SIS ve determinada per l'ocurrència del moviment sísmic; quan no comporta més que una certa alarma social en sentir-ho, s'activarà una fase d'intensificació de la informació sobre l'esdeveniment.

4.1. Notificació: Accions i estadis

Notificació: És l'acte de rebre i transmetre les informacions sobre accidents, emergències o situacions de preemergència. És necessari establir un Centre de Comunicacions, preferiblement amb capacitat de resposta les 24 hores del dia.

El centre de comunicacions estarà situat a les dependències de la policia local a l'edifici de l'ajuntament a la plaça Major, 1 i serà aquesta qui s'encarregue de la seua gestió. Per accedir a des la CV-560 s'ha d'accedir pel carrer Xúquer i seguir pel carrer de l'Església fins la plaça Major.

Activació del Pla: És l'acció de posar el PAM-SIS en marxa per part de l'autoritat competent municipal en la fase o nivell adequat.

Quan es produísca l'activació del PAM-SIS, el seu Director verificarà que aquest fet és conegut pel CCE, intercanviant informació de manera periòdica sobre l'evolució de la situació.

Les fases del PAM-SIS de Sumacàrcer són:

Fase d'intensificació de la informació: Accions de verificació i comunicació després d'un sisme que només produeix alarma social (en correspondència amb la *Situació 0* del *Pla Especial Sísmic de Generalitat*)

Fase d'Emergència: Fase en la qual s'entra quan es coneix que un sisme ha produït danys materials, víctimes.

Un PAM-Sísmic municipal defineix 3 nivells en la fase d'emergència, d'acord amb la necessitat de recursos a mobilitzar per a socórrer i protegir persones i béns.

Emergència nivell 1: Declarada pel Director del PAM Sísmic en valorar que són suficients els recursos municipals que han d'intervindre per a gestionar les conseqüències del succés.

Emergència nivell 2: Quan, a més de l'anterior, el Director del PAM Sísmic constitueix el CECOPAL.

Emergència nivell 3: La declara el director del PAM Sísmic per insuficiència de recursos de l'àmbit local per a la gestió de l'emergència i és necessària l'activació d'un pla superior. A més, es passarà a aquesta fase quan el CCE notifique que s'ha activat un pla d'àmbit superior (Pla Especial davant del R. Sísmic de la C.V.)

Els nivells d'emergència 2 / 3 es pot declarar directament, sense necessitat d'haver passat per estadis anteriors.

Fi de l'Emergència: Acció que es produeix quan el director del pla activat confirma que han sigut posades en pràctica totes les mesures necessàries per al socors i protecció de persones i béns.

Fase de Normalització: Restabliment dels serveis bàsics en la zona afectada, independentment de la rapidesa amb la qual s'efectua la reposició. És compatible declarar la fi de l'emergència amb continuar en aquesta fase de normalització.


4.2. Fase d'intensificació de la informació

Comença amb l'acte de rebre i transmetre les informacions sobre fenòmens sísmics registrats de manera instrumental; o ben sentits per ciutadans en Sumacàrcer o voltants, que el comuniquen a la reguarda de la P.L., a l'1·1·2 CV o a la pròpia Xarxa Sísmica de l'IGN.

El Centre Nacional d'Informació Sísmica de l'Institut Geogràfic Nacional (*CNIS) notifica al Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat, els paràmetres focals de qualsevol terratrèmol de magnitud igual o superior a 3 en l'escala Richter, que s'haja registrat en una àrea, o quan no aconseguint aquesta magnitud, es tinga constància que haja sigut sentit per la població.

En sentit invers, el CCE de la Generalitat comunica al *CNIS tota informació que arriba a aquest centre des del 112CV o reguardes de la P.L., perquè verifiquen si es tracta d'un moviment sísmic, efectes sentits i abast.

L'esquema de verificació i notificació és el següent:



1. La notificació es rebirà en el Centre de Comunicacions Municipal / Central Policia Local. Des de la Central de la PL es procedirà a donar comunicació del succés segons el protocol operatiu establert:

El protocol de difusió de la notificació concret des del Centre Comunicacions Municipal situat a la central de policia local als responsables del PAM-SIS de Sumacàrcer es farà mitjançant enviament d'un *sms, d'un missatge per Whatsapp que pertanyeran a un grup creat per l'emergència i així tindre dues vies, per si falla cobertura, per si fallen les dades.

2. El CC Municipal facilitarà informació de retorn al CCE de la Generalitat:

- núm. aproximat de crides rebudes
- confirmació de la inexistència de danys
- efectes sentits descrits pels veïns

La informació sobre l'esdeveniment sísmic estarà a la disposició del públic a través de la pàgina web de l'Institut Geogràfic Nacional (IGN): www.ign.es

4.3 Fase d'Emergència: Nivells en l'operativitat municipal

Una fase d'emergència es declararà quan haja ocorregut un terratrèmol que haja produït danys materials o víctimes i es prolongarà fins que hagen sigut posades en pràctica totes les mesures necessàries per al socors i la protecció de les persones i els béns.

Es considera que el restabliment de serveis bàsics en les zones afectades, entraria dins de la fase de Normalització, independentment de la rapidesa amb què puga efectuar-se aquesta reposició.

Activació del Pla en fase d'Emergència

Es consideren dues maneres de conducta per a la seua activació:

a) El CCE de la Generalitat decreta una situació d'emergència per a una comarca que incloga a Sumacàrcer.

En rebre la notificació el C. c. Municipal informarà el Director del PAM-Sísmic, qui activarà el present pla i establirà l'emergència en el seu nivell 3.


b) El C. c. Municipal, ocorregut un terratrèmol d'abast limitat en danys (es valora que només precisa per a la seua resolució de l'actuació dels recursos municipals):

1. Informarà el Director del PAM-Sísmic, qui valorarà si escau activar el present Pla i el nivell d'emergència que ha de declarar-se.
2. Informarà el CCE en cas d'activar-se el pla i declarar-se l'emergència de nivell 1 o 2.

Nivell d'Emergència 1

Definició Nivell 1: El moviment sísmic produeix danys limitats en els quals per al seu control són suficients els recursos locals, sense precisar la constitució del CECOPAL.

Esquema d'actuació:




- El director del PAM-Sísmic establirà els recursos municipals que han d'intervindre en funció de la mena d'emergència.
- Els recursos seran mobilitzats pel Centre de Comunicacions Municipal –*CCM-.
- Els recursos actuant s'organitzaran en el terreny sobre la base de les Unitats Bàsiques definides en aquest Pla. Els Coordinadors de les Unitats Bàsiques s'integraran en el Lloc de Comandament Avançat –*PMA- que estarà a càrrec del responsable designat.
- El *CCM alertarà de manera preventiva als components del CECOPAL que el director del pla estime
- Es transmetrà la informació sobre el desenvolupament de l'emergència al CCE de la Generalitat
- El director del pla valorarà les mesures de protecció a la població que han d'adoptar-se així com la necessitat d'informar a aquesta.

Nivell d'Emergència 2

Nivell 2: A més de les actuacions descrites en el cas anterior, el director del PAM-SIS a través del Centre de Comunicacions convocarà als membres del CECOPAL que considere necessaris.

Esquema d'actuació:



Des del CECOPAL s'exerciran les següents funcions:

Coordinar l'actuació dels recursos i serveis municipals mobilitzats.

Atenció i Alberg de les persones evacuades.

Suport logístic als recursos d'intervenció mobilitzats

Sol·licitar al CCE Generalitat els recursos de suport.

Nivell d'emergència 3


Nivell 3: nivell d'emergència establert després de l'activació d'un pla d'àmbit superior, bé a conseqüència de l'amplitud i/o gravetat dels danys produïts després del terratrèmol; o a conseqüència de la insuficiència de recursos municipals.

S'activa per dues vies:

Per l'activació d'un pla d'àmbit superior: El Director del PAM-Sísmic, a iniciativa o a requeriment del Director del Pla d'àmbit superior, valorarà la conveniència de constituir el CECOPAL. En aqueix cas, actuarà com a òrgan de suport de l'estructura de resposta establida en el Pla d'àmbit superior.

Quan es declare per insuficiència de recursos municipals per a la gestió de l'emergència que fan necessària l'activació d'un pla d'àmbit superior per part del CCE: El Director del PAM-Sísmic, sol·licitarà a través del CCE l'activació del pla d'àmbit superior.

Esquema d'actuació:



Una vegada activat el Pla d'àmbit superior, els recursos municipals mobilitzats s'integraran en l'estructura de resposta prevista en el pla d'àmbit superior activat, d'acord amb els següents criteris:

La Policia Local s'integrarà en la Unitat Bàsica de Seguretat.

El personal amb funcions de proveïment, reparacions i obres, s'integrarà en la Unitat Bàsica d'Avaluació de Danys.

El Personal tècnic (arquitectes, enginyers...etc.), s'integrarà en la Unitat Bàsica d'Avaluació de Danys.

El personal voluntari s'integrarà en la Unitat Bàsica que designe el Director del Pla activat, fonamentalment en la de Suport Logístic.

El personal d'Assistència social en l'O.B. d'Alberg i Assistència

Declaració de la Fi de l'Emergència

Una vegada finalitzada la situació de perill per a les persones i els béns, el Director del Pla valorarà la conveniència de declarar el final de la situació d'emergència.

En el cas que el Director del PAM-SIS de Sumacàrcer haguera declarat la Fase 1 o 2 de l'est Pla:

La finalització de la fase serà transmesa a tots els, serveis prèviament alertats.

S'informarà el CCE, de la Fi de l'emergència Nivell 1 o 2

En el cas que el Director del PAM-SIS de nom <del municipi> haguera declarat la Fase 3 de l'est Pla:

S'estarà a l'espera que el Director del Pla d'àmbit superior procedisca a declarar la fi de la situació d'emergència.

La finalització de la fase serà transmesa a tots els serveis prèviament alertats des de l'àmbit local.


La situació d'emergència es podrà donar per conclosa, continuant amb la fase de normalització si procedira, fins al restabliment de les condicions mínimes en les zona/s afectada/s.

4.4. Fase de tornada a la Normalitat

Després d'un terratrèmol, les conseqüències del qual no permeten el normal funcionament en el municipi, les AA.PP. adoptaran decisions i posaran en marxa mesures orientades a la restitució de la normalitat.

La gestió de la fase de post-emergència, necessita coordinar processos i unificar actuacions, en llaures a facilitar al ciutadà els procediments de declaració de danys i aconseguir la màxima eficàcia dels mecanismes de recuperació.

El **Procediment d'Actuació de tornada a la Normalitat**, annex al P.T.E. de la Generalitat, complementa a tota la planificació, inclosa la d'àmbit municipal, dona resposta organitzativa a les accions necessàries per a la recuperació.



En la zona afectada per un terratrèmol, continuaran les Unitats bàsiques desplegades, l'actuació dels recursos en el terreny no haurà conclòs: apuntaments d'emergència (UB Intervenció), Salut Pública (UB Sanitària), control d'accessos i seguretat ciutadana (UB Seguretat). La **UB** la participació de la qual és **més rellevant en aquesta fase de tornada a la normalitat és la d'Avaluació de Danys i Recuperació**. Totes les actuacions desenvolupades per aquestes Unitats Bàsiques seran coordinades per un Lloc de Comandament de Recuperació o el CECOPAL

Les tres mesures a adoptar provinents del capítol 3 del Procediment d'Actuació, tornada a la normalitat són les que a continuació s'hi descriuen:

- **MESURES D'ACCIÓ IMMEDIATA.** Es refereix a aquelles actuacions que s'han de dur a terme en el primer moment de l'emergència i que pel seu caràcter urgent i/o no especialitzat no necessiten l'aprovació d'un pla específic per iniciar les tasques. Es troben dins de la present classificació les tasques de neteja, desenrunament, localització de persones desaparegudes o equivalents. Així mateix, es poden incloure en aquest grup l'apuntament d'emergència d'edificacions, concebut com una actuació temporal per permetre el treball dels grups de cerca i rescat després d'un col·lapse.
- **MESURES PROVISIONALS.** Es refereix a les mesures que s'han d'adoptar fins a la reposició definitiva dels serveis bàsics essencials, orientades a cobrir a curt termini les necessitats de la població afectada per la situació d'emergència. Aquestes mesures es detallen a continuació:
 - o **PROVEÏMENT I AVITUALLAMENT DE LA POBLACIÓ.** La provisió d'aliments a la població es realitzarà segons el que preveu el Pla Sectorial d'Abastament en el vessant d'avituallament, mitjançant el repartiment de racions de menjar preparat o entrepans, en funció de les condicions resultants de l'emergència, així com infraestructura disponible i durada del període d'aplicació de la mesura.
 - o **SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.** El subministrament alternatiu d'aigua potable s'ha de fer segons el que preveu el Pla sectorial d'abastament en el vessant d'avituallament, mitjançant el repartiment d'aigua embotellada o bótes d'aigua.
 - o **SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC.** La Conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, establirà els acords de col·laboració oportuns, almenys amb els principals proveïdors d'energia elèctrica a la Comunitat Valenciana, a fi d'establir els procediments d'actuació conjunta en situacions d'emergència i postemergència, contemplant el compromís per part dels operadors d'activació d'un Pla de desplegament de generadors en aquelles àrees sense subministrament elèctric. Addicionalment, es podran habilitar grups electrògens segons el que preveu el Pla Sectorial d'Abastament en el seu vessant de maquinària i rehabilitació, per als llocs d'atenció preferent com a hospitals, centres assistencials, llocs d'acollida, emplaçament dels òrgans de decisió i direcció de la emergència, així com altres establiments identificats per la direcció del Pla.

- o SERVEI DE TELEFONIA. La conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències establirà els acords de col·laboració oportuns, almenys amb els principals proveïdors dels serveis de telecomunicacions a la Comunitat Valenciana, a fi d'establir els procediments d'actuació conjunta en situacions d'emergència i postemergència, contemplant el compromís per part dels operadors d'activació d'un Pla de desplegament de BTS portàtils en aquelles àrees sense servei de telefonia mòbil de la seva companyia o per saturació de comunicacions a les zones afectades per una emergència. Les comunicacions dels serveis d'emergències i seguretat a través de la xarxa de ràdio digital de la Generalitat, es realitzaran en base al que estableix el Procediment de Comunicacions, Annex al Pla territorial d'emergència.
- o SUBMINISTRAMENT DE GAS. Es procedirà al subministrament de gas embotellat mitjançant l'acció coordinada i conjunta amb les empreses subministradores. La necessitat de vehicles especials de transport per a aquest subministrament es realitzarà d'acord amb allò previst al Pla Sectorial de Transport.
- o ALBERG PROVISIONAL. Té com a finalitat allotjar la població que per l'estat en què es troba el seu habitatge o el seu entorn no queden garantides les condicions mínimes d'habitabilitat. La selecció de les instal·lacions i modalitat d'alberg realitzarà en col·laboració amb els ajuntaments afectats i segons el que preveu el Pla Sectorial d'Alberg i Assistència.
- o APUNTALAMENT D'HABITATGES. Correspon al Grup d'Edificacions de la Unitat Bàsica d'Avaluació de Danys i Recuperació, adoptar les mesures provisionals d'emergència orientades a garantir la seguretat dels habitatges fins a l'actuació definitiva de rehabilitació, o bé per evitar esfondraments no controlats.
- **MESURES A LLARG TERMINI O DEFINITIVES.** Es refereix a aquelles mesures orientades a la rehabilitació d'edificis, infraestructures i zones contaminades o que han resultat alterades, la situació de les quals després de l'emergència no garanteix la seguretat, les condicions mínimes d'habitabilitat, o la recuperació de l'activitat econòmica, essent obligació de les diferents administracions públiques l'adopció de decisions coordinades, posada en marxa de mesures especials i execució de projectes, orientats a la seva recuperació. Així mateix estarien contemplades les actuacions orientades al real·lotjament o trasllat permanent de la població resident a la zona afectada, quan a decisió de la direcció de Pla les actuacions a realitzar no permeten el retorn de la població en condicions de seguretat o habitabilitat.

Com a resum de les accions municipals a desenvolupar en les tres situacions establides en el Procediment de tornada a la Normalitat al capítol 5 descrivim:

- **Situació 0.** Li correspon al director/a del CECOPAL la seua constitució. Aquest òrgan coordinarà i dirigirà les actuacions a cada zona d'actuació i el CCE Generalitat actuarà com a suport. En esta situació les actuacions municipals seran:
 - o Constituir el CECOPAL, si escau.
 - o Activació de recursos de titularitat municipal (propis o contractats) orientats a la realització de les tasques necessàries per emprendre les mesures d'acció immediata o provisionals.
 - o Atenció i alberg de les persones evacuades, amb els recursos de l'Ajuntament, propis o contractats.
 - o Dirigir i coordinar les actuacions dels recursos activats a la Zona d'Actuació sota responsabilitat.
 - o Canalitzar la informació d'evolució de la situació i la sol·licitud de recursos al CCE Generalitat, a través del telèfon únic d'emergències 1-1-2.
- **Situació 1.** La direcció correspondrà al Director del present procediment, i serà declarada per iniciativa pròpia o a requeriment de l'alcalde/es dels municipis afectats. La coordinació i la direcció de les accions a cada zona d'actuació podran continuar sent assumida pel CECOPAL i a criteri de la direcció del procediment es podrà constituir un Lloc de Comandament de Recuperació (P.M.R.) a cadascuna de les Zones d'Actuació definides. Correspon al director del CECOPAL o del PMR, segons

el cas, canalitzar al Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat tota la informació sobre l'estat de la situació i la seva evolució, així com les necessitats de recursos. Per a l'execució coordinada d'aquestes tasques es podran constituir els centres de coordinació previstos en els plans sectorials respectius, reportant al CCE Generalitat les actuacions realitzades. En esta situació les actuacions municipals seran:

- o Constituir el CECOPAL, si escau.
 - o Activació de recursos de titularitat municipal (propis o contractats) orientats a la realització de les tasques necessàries per emprendre les mesures d'acció immediata.
 - o Atenció i alberg de les persones evacuades.
 - o Canalitzar la informació i la sol·licitud de recursos al CCE Generalitat, a través del telèfon únic d'emergències 1·1·2.
 - o Gestionar els recursos necessaris orientats a adoptar mesures d'acció immediata i provisionals.
- **Situació 2.** Situació en què és necessària l'aprovació d'un Pla de Recuperació, per a la identificació i l'execució dels projectes relacionats amb mesures a llarg termini o definitives. La declaració de la situació 2 comportarà l'activació de l'Oficina Única Post-emergència i la Comissió Interdepartamental per al Seguiment i Coordinació de la Post-emergència, que en l'exercici de les seves funcions centralitzarà totes les necessitats d'intervenció, elaborarà i aprovarà el Pla de Recuperació, duent a terme el seguiment de la seva execució. En aquesta situació no es descarta la necessitat d'adopció, en els moments inicials, de mesures d'acció immediata i mesures provisionals, les quals s'efectuaran sota la direcció i amb l'estructura de coordinació i seguiment, descrites per a Situació 1. En esta situació les actuacions municipals seran:
 - o Constituir el CECOPAL, si escau.
 - o Identificar les necessitats concretes de recuperació de les infraestructures de la seva titularitat i dels danys en béns particulars dels habitants dels municipis respectius.
 - o Realitzar l'estimació de l'import econòmic necessari per recuperar-lo.
 - o Dirigir aquestes peticions a l'Oficina Única Post-emergència

4.5 Mesures de protecció a la població

Es descriu a continuació les mesures de protecció a la població que comprén dos aspectes importants com són l'evacuació i la informació a la població.

Evacuació

Per la importància que té l'evacuació en tota situació d'emergència, es descriuen a continuació els seus aspectes més rellevants:

Ordre d'evacuació

Davant una situació d'imminent gravetat, el Director del PAM-Sísmic assumirà la decisió d'ordenar l'evacuació.

Si s'haguera activat un pla d'àmbit superior i no existira perill imminent, el Director del PAM-Sísmic transmetrà al CCE la necessitat de l'adopció d'aquesta mesura, sent el director del Pla d'àmbit superior el responsable de dur-la a terme.

Si s'activa un Pla d'àmbit superior, el responsable de donar l'ordre d'evacuació, serà el Director del Pla activat.

En tots els casos, el Director del PAM-Sísmic amb els mitjans municipals en primera instància, coordinarà i dirigirà l'evacuació.

Avís a la població

Per tal d'avisar a la població s'emprarà el sistema de megafonia mòbil instal·lat en el cotxe de la Policia Local, si bé prèviament es cridarà l'atenció de la població mitjançant sirenes de megafonia, volteig de campanes i es publicarà a les xarxes socials emprades habitualment per l'ajuntament (perfil de Facebook: Ajuntament de Sumacàrcer i Whatsapp municipal).

Punt de concentració

Ubicació	Número	Referència en Pla
Plaça Major	1	Mapa recursos definits per a la gestió de l'emergència
Poliesportiu Sumacàrcer – carrer Lepanto	2	
Carrer Santa Gaieta intersecció amb carrer Palleter	3	
Ermita del Calvari	4	

Punts d'aterratge d'Helicòpter en missions d'emergència:

Per a un transport immediat es farà ús dels vehicles existents en el municipi, com és el vehicle de la policia local i el d'obres de l'ajuntament, fins a la recepció d'altres mitjans que es faciliten pel CCE.

Els helicòpters dels serveis d'emergència es mobilitzaran per a un trasllat urgent, realitzant en aquest cas l'evacuació des dels voltants de l'emergència, si això és factible, o des dels punts d'aterratge d'helicòpters reflectits a continuació:

Entitat	Coordenades UTM (ETRS 89, Huso 30)	Referència en Pla
Camp de Futbol	704.750m; 4.330.371m	Mapa recursos definits per a la gestió de l'emergència
CEIP Penyarroja	704.889m; 4.330.525	

Alberg d'evacuats:

Les dades de localització figuren en el catalogue de mitjans i recursos.

Entitat	Ubicació	Referència en Pla
CRA Escoles del Xúquer	Carrer del Franc,2	Mapa recursos definits per a la gestió de l'emergència
Casa Rural – Tot Estiu	Carrer dels Comtes d'Orgaz, 10	
Església de Sant Antoni Abad	Carrer de l'Església	
Ajuntament de Sumacàrcer	Plaça Major	

4.7 Informació a la població

La informació a la població ha d'entendre's com una *política informativa* orientada a:

- ✕ Realitzar campanyes d'informació preventiva sobre els riscos al fet que la població està exposada i informació sobre el present Pla.
- ✕ En cas de preemergència/emergència, facilitar informació sobre aquesta, mitjançant missatges d'alerta i recomanacions a seguir per la població.

En situacions greus, és essencial que la població conega com és la situació a cada moment i l'evolució previsible, a fi de que:

- ✕ Puga actuar en conseqüència
- ✕ S'eviten l'aparició de falses notícies que alarmen sense motiu a la població.

El Gabinet d'Informació serà el responsable de difondre la informació a la població, elaborada en el CECOPAL en coordinació amb el CCE.

Es transmetran missatges d'alerta i recomanacions a seguir per la població segons la mena d'emergència.

En el cas que s'active un Pla d'àmbit superior, la informació serà facilitada al CECOPAL pel Gabinet d'Informació del CCE.

5.

Implantació i manteniment de l'operativitat del Pla

A partir de l'homologació s'iniciarà la implantació d'aquest.

Perquè el PAM-Sísmic de Sumacàrcer siga operatiu, és necessari que el personal intervinent, tinga coneixement profund dels mecanismes i actuacions planificades i assignades.

Aquesta fase d'informació i assumpció d'actuacions es denomina implantació.

L'Ajuntament promourà les actuacions necessàries per a la seua implantació i el manteniment de la seua operativitat. Així mateix portarà un inventari de la població crítica (aquella que per les seues pròpies característiques és susceptible d'un major grau d'afectació davant qualsevol situació de risc) que no ha sigut reflectit anteriorment en l'apartat de població pel seu caràcter altament variable.

Després de l'homologació del Pla s'establirà una planificació anual d'activitats que hagen de desenvolupar-se, tant pel que fa a dotació d'infraestructures, divulgació i simulacres, com a l'actualització i revisió periòdica d'aquest.

5.1. Implantació

Fases de la implantació

Les fases en les quals s'aborden durant la implantació són les següents:

- ✖ Verificació de la infraestructura del Pla
- ✖ Difusió
- ✖ Formació i ensinistrament
- ✖ Simulacre

En els tres mesos següents a l'homologació del Pla, es desenvoluparan les fases d'implantació del mateix entre el personal implicat:

- ✖ Personal del CECOPAL (Director del Pla, Comitè Assessor i Gabinet d'Informació) i personal del Centre de Comunicacions.
- ✖ Personal implicat en les Unitats Bàsiques.

Verificació de la infraestructura

Prèviament a la posada en marxa del Pla, l'Ajuntament verificarà l'existència i idoneïtat de funcionalitat de les infraestructures bàsiques necessàries per al seu funcionament i especialment:

- ✖ Sistemes de comunicació entre serveis
- ✖ Dotació de mitjans necessaris al CECOPAL
- ✖ Sistemes d'avisos a la població (dotació de mitjans als Polícies Locals).

Difusió del Pla

La difusió del Pla consisteix en la remissió de còpia del mateix al personal del CECOPAL i del Centre de Comunicacions i reunió informativa a fi d'aclarir possibles dubtes.

La remissió d'aquells apartats rellevant del Pla per al personal implicat en les Unitats Bàsiques es realitzarà per part del Director del Pla.

Formació i ensinistrament

Durant aquesta fase es desenvoluparan els cursos de formació per als diferents serveis implicats.

Simulacres

El Director del Pla valorarà la necessitat de realitzar de simulacres (parcials o globals).

Informació preventiva a la població

Dins de la fase d'implantació, se seguirà una política informativa, de cara a la divulgació del PAM-Sísmic a la població, a fi de facilitar la seua familiarització amb aquest. Així mateix s'efectuarà una difusió de les recomanacions i consells a seguir per la població davant dels diferents riscos existent en el municipi.

Serà una informació de tipus preventiu a fi d'aconseguir una conscienciació popular. La informació es durà a terme mitjançant campanyes periòdiques i la difusió en fotocòpies d'un resum del PAM-Sísmic, en el qual es remarcarà aspectes tan importants per a la població com:

Serà una informació de tipus preventiu a fi d'aconseguir una conscienciació popular. La informació es durà a terme mitjançant campanyes periòdiques i la difusió d'un resum del PTM, en el qual es remarcarà els aspectes més importants per a la població com:

- Perills possibles al terme municipal
- Zones amb major risc sísmic dins dels casc urbà.
- Punts de concentració i rutes d'evacuació possibles.
- Sistemes d'avís, volteig de campanes, megafonia, xarxes socials.

5.2. Manteniment de l'operativitat del Pla d'Actuació Municipal-Sísmic

Actualització - Revisió

Els Serveis Tècnics Municipals efectuaran l'actualització i revisió periòdica del PAM-Sísmic, per al manteniment de la seua vigència i operativitat, mitjançant la incorporació a aquest, de qualsevol modificació en el Catàleg de Mitjans i Recursos i el Directori. Aquesta actualització es durà a terme anualment.

El Pla Territorial Municipal, en els seus aspectes relatius a la descripció dels riscos i els procediments operatius, serà revisat de manera exhaustiva cada sis anys.

El Director del Pla valorarà la conveniència de realització d'un exercici i/o simulacre durant aquesta fase. Aquells aspectes que, després de la realització dels simulacres, es demostrin no eficaços, seran modificats, incorporant-se aquestes variacions al text del Pla.

Les modificacions que s'incorporen al Pla, seran comunicades a la Direcció General competent en matèria de protecció civil.

Formació Permanent

Durant aquesta fase es desenvoluparan els cursos de formació per als diferents serveis implicats i serà una tasca continuada, ja que el present Pla és un document viu subjecte a contínues revisions i actualitzacions.

Així mateix la posada en marxa de simulacres periòdics formarà part d'aquesta labor de formació permanent.

Annex I

Aprovació i Homologació del Pla

Anotacions de primera redacció

DATA D'APROVACIÓ	DATA D'HOMOLOGACIÓ

Control de canvis i actualitzacions de Directoris

DATA	TIPUS DE CANVI

Annex II

Catàleg de Mitjans i Recursos

Consultar i adaptar el model de fitxes de la Guia elaboració Pla Territorial Municipal
El propi PTM del municipi

UNITAT BÀSICA DE SEGURETAT

FITXA Núm. 1

Entitat	Adreça	Població	Responsable / Càrrec	Telèfon
Policia Local	Plaça Major, 1	Sumacàrcer		665939845
Recursos Policia local	2 Agents de policia 1 Cotxe patrulla Equip de reanimació (en piscina municipal) Cons, tanques, senyals			

UNITAT BÀSICA D'INTERVENCIÓ

FITXA Núm. 2

Entitat	Adreça	Població	Responsable / càrrec	Telèfon
Consorti Provincial de Bombers	Camí de Montcada, 24, 37	València	Comandament de bombers del Consorti	112
Parc de Bombers de Referència	Carrer Ci L'Estret, 0	Xàtiva	Sergent al comandament del parc	112 962 28 72 67

UNITAT BàSICA SANITÀRIA I D'ALBERG I ASSISTÈNCIA

FITXA Núm. 3

Recursos Sanitaris i d'Acció Social

Entitat	Adreça	Població	Responsable / càrrec	Telèfon	Recursos	Ref.
Hospital de la Ribera	Carretera Corbera, km 1	Alzira	Coordinador	962 54 28 00	Hospital	No
Centre de Salut	Plaça del País Valencià, 3	Sumacàrcer	Metge	96 259 60 02	Consultori mèdic i primers auxilis	Mapa serveis i equipaments nucli urbà
Servei d'Urgències	Carrer Sevilla, s/n	Càrcer	Metge de guàrdia	96 258 08 29	Recursos sanitaris	
Farmàcia	Avinguda de l'Oest, 3	Sumacàrcer	Amador Terol/Farmacèutic	96 259 52 91	Medicaments en general	
Servei d'Assistència Social	Plaça Major, 1	Sumacàrcer	Assistent Social		Dilluns de 8.00 a 10.00 i dimecres de 10.30 a 12.00	

FITXA Núm. 4

Centres d'Alberg

Entitat	Adreça	Responsable / càrrec	Telèfon	Capacitat	Places menjador	Ref.
Saló Ricardo	Carrer dels Comtes d'Orgaz, 32	Gerència	962 59 51 91	50 persones	50	Mapa serveis i equipaments nucli urbà
Parròquia Sant Antoni Abad	Plaça l'Església, 3	Rector	96 259 53 14	50 persones	No	
Casa Rural La Bessona	Carrer Calvari, 9	Gerència	962 59 56 69	20 persones	20	
CEIP Penyaraja	Carrer del Franc	Direcció		200 persones	No	
Casa de la Cultura Josep Rosel	Carrer Espronceda	Cap de Policia	665939845	200 persones Amb serveis	No	
La Societat	Plaça l'Era	Cap de Policia	665939845	200 persones Amb serveis	No	
Farmàcia Vella	Carrer Valencia, 2	Cap de Policia	665939845	150 persones Amb serveis i dutxes	No	

UNITAT BàSICA DE SUPORT

FITXA Núm. 5

Recursos

Entitat	Adreça	Responsable / càrrec	Telèfon	Recursos	Ref.
Brigada d'Obres	Plaça Major, 1	Francisco López Mena/Encarregat de manteniment	655011508	Vehicle elèctric Vehicle Gasoil Ferramenta de ma (destrals, desbrossadores, serres, martells...) 2 grups electrogen (3.2 i 1.5 kW)	No

FITXA Núm. 6

Centres de Proveïment i altres recursos logístics

Entitat	Adreça	Responsable / càrrec	Telèfon	Recursos	Ref.
Forn d'Enrique	Carrer Pintor Sorolla, 19	Gerència	645 40 31 10	Pa i brioxeria	Mapa serveis i equipaments nucli urbà
Supermercat Alós	Carrer del Rei en Jaume, 20	Gerència	962 97 45 19	Comestibles i begudes	
Comestibles Diego Soler	Carrer de València, 12	Gerència	635 93 75 57	Comestibles i begudes	
Naturil Carnisseria	Plaça de l'Era, 2	Gerència	962 59 53 40	Carn i embotits	
Carnisseria i despatx de pa Carrasco	Carrer de l'Escoletja, 19	Gerència	962 97 40 66	Carn, embotis, pa i brioxeria	
Construccions i reformes Joaquín Picó	Carrer de Sant Miquel	Joaquín Picó/Gerència	675 05 26 82	Ma d'obra i ferrament de construcció	

Annex III

Directori

Consultar i adaptar el model de fitxes de la Guia elaboració Pla Territorial Municipal
El propi *PTM del municipi

DIRECTOR DEL PLA		
NOM	CÀRREC	TLF. / FAX
David Pons Garcia	Alcalde	661478180

SUBSTITUT		
NOM	CÀRREC	TLF. / FAX
Pilar Mena Lopez	Primera tinenta d'alcalde i regidora d'Esports, Turisme i Sostenibilitat, Participació Ciutadana	654281011

COMITÉ ASSESSOR		
NOM	CÀRREC	TLF. / FAX
Pilar Mena Lopez	1a Tinenta d'alcalde i regidora d'Esports, Turisme i Sostenibilitat, Participació Ciutadana/ Responsable de Seguretat	654281011
Gloria Ros Mínguez	Regidora Festes, Sanitat i Serveis Socials/ Responsable de Sanitat	653973523
Gema Pons Muñoz	3a Tinenta d'Alcalde i regidora d'Educació, Igualtat i Polítiques inclusives i Joventut/ Responsable Alberg i Assistència	645205937
Txema Peláez Palazón	2n Tinent d'Alcalde i regidor d'Agricultura, Medi Ambient i Administració digital/ Responsable Suport Logístic	654926356
Tècnic municipal	Tècnic municipal	962 59 52 80
Jacob Lozano Fernández	Agent de Policia	665939854
Vicent Calatayud Lopez	Agent de Policia	665939854

GABINET D'INFORMACIÓ		
NOM	CÀRREC	TLF. / FAX
Txema Peláez Palazón	2n Tinent d'Alcalde i regidor d'Agricultura, Medi Ambient i Administració digital	654926356

UNITAT DE RECONeixEMENT I PRIMERA AVALUACIÓ		
NOM	CÀRREC	TLF. / FAX
(COORDINADOR)		
Tècnic municipal	Tècnic municipal	962 59 52 80
Jacob Lozano Fernández	Agent de Policia	665939854
Vicent Calatayud Lopez	Agent de Policia	665939854
Sergent parc de bombers	Coordinador del parc de bombers de Xàtiva	112 962 28 72 67

UNITAT BàSICA DE SEGURETAT		
NOM	CÀRREC	TLF. / FAX
(COORDINADOR)		
Jacob Lozano Fernàndez	Agent de Policia	665939854
Vicent Calatayud Lopez	Agent de Policia	665939854

UNITAT BàSICA D'INTERVENCIÓ		
NOM	CÀRREC	TLF. / FAX
(COORDINADOR)		
Comandament de bombers del consorci	Coordinador Principal	112 963 46 98 00
Sergent parc de bombers	Coordinador del parc de bombers de Xàtiva	112 962 28 72 67

UNITAT BàSICA SANITÀRIA		
NOM	CÀRREC	TLF. / FAX
(COORDINADOR)		
Metge Consultori	Metge del consultori mèdic	962 59 52 40
Gómez Sanjuan	Gerència/Farmacèutic	962 59 52 91

UNITAT BàSICA D'ALBERG I ASSISTÈNCIA		
NOM	CÀRREC	TLF. / FAX
(COORDINADOR)		
Gema Pons Muñoz	3a Tinenta d'Alcalde i regidora d'Educació, Igualtat i Polítiques inclusives i Joventut/ Responsable Alberg i Assistència	645205937
Sara Ballester Diert	Assistent social	610881569


UNITAT BàSICA DE SUPORT LOGÍSTIC		
NOM	CÀRREC	TLF. / FAX
(COORDINADOR)		
Txema Pelaez Palazon	2n Tinent d'Alcalde i regidor d'Agricultura, Medi Ambient i Administració digital/ Responsable Suport Logístic	654926356
Francisco López Mena	Encarregat de manteniment	655011508

UNITAT BàSICA D'AVALUACIÓ DE DANYS I RECUPERACIÓ		
NOM	CÀRREC	TLF. / FAX
(COORDINADOR)		
Tècnic municipal	Tècnic municipal	962 59 52 80
Francisco López Mena	Encarregat de manteniment	655011508

Annex IV

Cartografia

POBLAMENT DEL TERME MUNICIPAL



LÍMITS

Municipal

Nuclis de Població

Industrial

VIES DE COMUNICACIÓ

Carretera


Autopista/Autovia

Carretera

Camins


PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC SÍSMIC			
POBLAMENT DEL TERME MUNICIPAL			
DATA: NOVEMBRE 2021	ESCALA: 1:29.000	FULLA: DINA-3	MAPA: 01 A

POBLAMENT DEL TERME MUNICIPAL - NUCLI URBÀ PRINCIPAL



LLEGENDA		
LÍMITS	VIES DE COMUNICACIÓ	EDIFICACIONS COL·LECTIVES
 Municipal	 <u>Carretera</u>	 Església - Edifici religiós
 Nuclis de Població	 Autopista/Autovia	 Centre d'ensenyament
 Industrial	 Carretera	 Auditori/ Casa Cultura
	 Camins	 Llar Jubilats

VIES DE COMUNICACIÓ DEL TERME MUNICIPAL



LÍMITS

Municipal

Nuclis de Població

Industrial

VIES DE COMUNICACIÓ

Carretera


Autopista/Autovia

Carretera

Camins

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC SÍSMIC			
VIES DE COMUNICACIÓ DEL TERME MUNICIPAL			
DATA: NOVEMBRE 2021	ESCALA: 1:29.000	FULLA: DINA-3	MAPA: 02 A


VIES DE COMUNICACIÓ DEL TERME MUNICIPAL



LLEGENDA		
LÍMITS	VIES DE COMUNICACIÓ	EVACUACIÓ
Municipal	<u>Carretera</u>	Punt de concentració
	Autopista/Autovia	Rutes evacuació
	Carretera	
	Camins	

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC SÍSMIC			
VIES DE COMUNICACIÓ DEL TERME MUNICIPAL - SUMACÀRCER			
DATA: NOVEMBRE 2021	ESCALA: 1:5.000	FULLA: DINA-3	MAPA: 02 B

VIES DE COMUNICACIÓ DEL TERME MUNICIPAL



LLEGENDA

LÍMITS

Municipal

Nuclis de Població

Industrial

VIES DE COMUNICACIÓ

Carretera

Autopista/Autovia

Carretera

Camins


EVACUACIÓ

Punt de concentració

Rutes evacuació


PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC SÍSMIC			
VIES DE COMUNICACIÓ DEL TERME MUNICIPAL - DISSEMINATS			
DATA: NOVEMBRE 2021	ESCALA: 1:29.000	FULLA: DINA-3	MAPA: 02 C

NUCLI URBÀ SUMACÀRCER



LLEGENDA			
LÍMITS	VIES DE COMUNICACIÓ	ELEMENTS DEL NUCLI URBÀ	
 Municipal	 Carretera	 Punt de concentració	PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC SÍSMIC NUCLI URBÀ SUMACÀRCER DATA: NOVEMBRE 2021 ESCALA: 1:5.000 FULLA: DINA-3 MAPA: 03 A
	 Autopista/Autovia	 Accés i eixida del nucli urbà	
	 Carretera		
	 Camins		

NUCLI URBÀ DISSEMINAT



LÍMITS

Municipal

VIES DE COMUNICACIÓ

Carretera

Autopista/Autovia

Carretera

Camins


ELEMENTS DEL NUCLI URBÀ

Punt de concentració

Accés i eixida del nucli urbà

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC SÍSMIC			
NUCLI URBÀ - DISSEMINATS			
DATA: NOVEMBRE 2021	ESCALA: 1:29.000	FULLA: DINA-3	MAPA: 03 B


EDIFICACIÓ I HABITATGE NUCLIS URBANS



LLEENDA		DÈCADA DE CONSTRUCCIÓ	
LÍMIT	VIES DE COMUNICACIÓ		
	Carretera		
	Autopista/Autovia		
	Carretera		
	Camins		
Municipal		ABANS DEL 1910	
		1910-1919	
		1920-1929	
		1930-1939	
		1940-1949	
		1950-1959	
		1960-1969	
		1970-1979	
		1980-1989	
		1990-1999	
		2000-2009	
		2010-2020	

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC SÍSMIC			
EDIFICACIÓ I HABITATGE NUCLIS URBANS - DATA DE CONSTRUCCIÓ			
DATA: NOVEMBRE 2021	ESCALA: 1:5.000	FULLA: DINA-3	MAPA: 04

EDIFICACIÓ I HABITATGE NUCLIS URBANS



LÍMIT

Municipal

VIES DE COMUNICACIÓ

Carretera

Autopista/Autovia

Carretera

Camins

ALÇADA EDIFICIS

0

1

2

3

4


5

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC SÍSMIC

EDIFICACIÓ I HABITATGE NUCLIS URBANS - ALÇADA EDIFICACIÓ

DATA: NOVEMBRE 2021	ESCALA: 1:5.000	FULLA: DINA-3	MAPA: 05
------------------------	--------------------	------------------	-------------

RECURSOS DEFINITS PER A LA GESTIÓ DE L'EMERGÈNCIA



LLEENDA

- CRM-

Centre de recepció de mitjans
- PMA-

Lloc de comandament avançat
- Helisuperfície
- A-

Alberg evacuats
- M

Magatzem i empreses de materials
- Punt de concentració
- Recorreguts principals

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC SÍSMIC

RECURSOS DEFINITS PER A LA GESTIÓ DE L'EMERGÈNCIA

DATA:
NOVEMBRE 2021

ESCALA:
1:5.000

FULLA:
DINA-3

MAPA:
07

Annex V

Models de Notificació

NOTIFICACIÓ DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC SÍSMIC

En/na:

Alcalde/ssa del municipi:

pels poders que tinc,

Declare,

Activat el Pla d'Actuació Municipal davant del Risc Sísmic, a causa de/d'.....

Constituït el Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL)

Les mesures previstes són:

.....

.....

.....

En/na:

Alcalde/ssa del municipi:

//_



Annex VI

Models de recollida de dades

IDENTIFICACIÓ INSPECCIÓ		MESURES RECOMANADES		RESULTAT DE LA INSPECCIÓ	
DADES DE L'INSPECTOR		DEMOLICIÓ		HABITABILITAT DE L'EDIFICI	
Cognoms		Nom		D'elements en perill de caure	
Telefon		D.N.I.		De tot l'edifici	
Signatura		Data/hora		APUNTALAMENT	
ZONES INSPECCIONADES		D'elements en perill de caure		Ús restringit (taronja)	
Exterior i Interior		De tot l'edifici		Habitable (Verd)	
Solament de l'exterior		ACORDONAMENT			
		AVALUACIÓ DETALLADA			

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI			
LOCALITZACIÓ		USOS DE L'EDIFICI	
Adreça		Número	
Localitat		Provincia	
Tipologia		Plantes	
TIPOLOGIA DE L'EDIFICI		TIPUS D'ESTRUCTURA	
Plurifamiliar en bloc	Plurifamiliar entre mitgeres	Habitatge	Docent/Cultural
Unifamiliar aïllada	Unifamiliar adosada	Nombre d'habitatges	Salut
Sobre rasant	Baix rasant	Altres residències	Oficines/Comercial
		Pòrtics de formigó	Pòrtics d'acer
		Pòrtics de fusta	Murs de tàpia
		Murs de maó	Altres

EFECTES SOBRE ELS OCUPANTS DE L'EDIFICI	
ESTIMACIÓ DE LES PERSONES A REALLOTJAR	
Menors de 2 anys	Majors de 65 anys
Enre 2-18 anys	Adults
Nombre total de persones a real·lotjar	Nombre total d'habitatges a evacuar
Nombre total de persones ferides	Nombre total de morts

ESTAT DE L'EDIFICACIÓ									
DANYS I SÍMPTOMES DE L'EDIFICI			QUALIFICACIÓ DEL DANY		EXTENSIÓ A L'EDIFICI (%)				
Element i símptoma	Codi del dany	Ubicació i descripció	Alt	Moderat	Baix	<10	10-50	50-90	>90
Pilars									
Inclinació	P1								
Col·lapse	P2								
Fisuració inclinada o trencament	P3	P4	P5						
Fisuració horitzontal o trencament	P6	P7	P8						